

KOSZTORYS OFERTOWY

Usunięcie kolizji w ul. Konopnickiej - kolizje energetyczne

Inwestor: Gmina Piła
Plac Staszica 10, 64-920 Piła

Wykonawca:

Adres:

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Usunięcie kolizji w ul. Konopnickiej - kolizje energetyczne

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
 Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
 Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
 Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Opis stanu / elementu | Str: 1 Wartość [zł] |
|-----|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | STAN : Linie kablowe nn 0,4 kV | |
| | | |
| | Razem : Linie kablowe nn 0,4 kV | |
| 2 | STAN : Opłaty dodatkowe | |
| | | |
| | Razem : Opłaty dodatkowe | |
| | | |
| | | Wartość kos..... |

Usunięcie kolizji w ul. Konopnickiej - kolizje energetyczne

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
 Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
 Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
 Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|---|--|-------|----------------|------------------|----------------|
| 1 STAN : Linie kablowe nn o,4 kV | | | | | |
| 1 | KNR 201-0701-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.I-II, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m | 10 | m | | |
| 2 | KNR 201-0704-02-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,7 m | 10 | m | | |
| 3 | KNR 211-1103-06-10 WACETOB Warszawa Mechaniczny załadunek koparką, wyładunek ręczny oraz transport lądowy piasku, na odległość do 0,5 km: samochodem skrzyniowym | 1,080 | ± | | |
| 4 | KNR 211-1103-03-00 WACETOB Warszawa Mechaniczny załadunek koparką oraz transport kamienia, żwiru, piasku, pospółki, na odległość do do 0,5 km: ciągnikiem kołowym z przyczepą samowyladowczą | 1,080 | ± | | |
| 5 | KNR 510-0103-05-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie ponad 3 do 5,5 kg/m, z zabezpieczeniem folią PVC NAY2Y-J 4 x 150 mm2 | 10 | m | | |
| 6 | KNR 510-0301-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m | 10 | m | | |
| 7 | KNR 510-0603-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłow. z żyłami aluminiowymi, na napięcie do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych; zarobienie końca kabla o przekroju: ponad 120 do 185 mm2, kabel 4-żyłowy | 2 | szt. | | |
| 8 | KNR 508-0608-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Układanie bednarki w kanałach odkrytych lub tunelach, luzem - przekrój bednarki: do 120 mm2 | 10 | m | | |
| 9 | KNR 510-0303-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: ponad 75 do 110 mm | 11 | m | | |
| 10 | KNR 510-0114-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 3.0 do 5.5 kg/m | 5 | m | | |
| 11 | KNR 510-0408-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż muł przelotowych z rur termokurczliwych SJK3C, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 120 do 240 mm2, kabel wielożyłowy | 1 | szt. | | |
| 12 | KNNR 001-0408-02-00 MRRiB Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III | 2,520 | m ³ | | |

Usunięcie kolizji w ul. Konopnickiej - kolizje energetyczne

STAN : 1. Linie kablowe nn o,4 kV

Str: 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|----------------------------------|--|-------|--------|------------------|----------------|
| 13 | KNNR 009-0101-08-00 MRRiB Demontaż złączy kablowych | 1 | kpl | | |
| 14 | KSNR 009-0101-06-00 WACETOB Warszawa Montaż złączy kablowych | 1 | kpl | | |
| 15 | KNR 403-1203-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa Badanie linii kablowej - nn o ilości żył do 4 | 1 | odc | | |
| 16 | KNR 403-1205-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | 1 | pomiar | | |
| 2 STAN : Opłaty dodatkowe | | | | | |
| 17 | Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą | 1 | kpl | | |
| Wartość kosztorysowa robót | | | | | |