

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Przebudowa ulicy Stańczyka w Pile.

#### ROBOTY DROGOWE

Lp	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar
1	D-01.00.00		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 4511200-0</b>		
1.1		D-M-00.00.00.	Ryczałt za dostosowanie się do wymogów ogólnych specyfikacji.	kpl.	1,00
1.2		D-01.01.01	Odtworzenie punktów głównych i wysokościowych.	km	0,25
1.3		D-01.01.01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z wywozem na odl. 5 km i utylizacją	m <sup>2</sup>	78,00
1.4		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm z wywozem na odl. 5 km i utylizacją.	m <sup>2</sup>	78,00
1.5		D-01.02.04	Rozebranie krawężników na ławie betonowej - wywiezienie materiału z terenu budowy na odległość 5 km w miejsce wskazane przez inwestora	m	26,00
1.6		D-01.02.04	Demontaż i montaż istniejących progów zwalniających	m	9,00
1.7		D-01.03.02	Zamontowanie rur osłonowych typu A-160 PS na kolidujących kablach z wykonaniem wykopów oraz zasypaniem i zagęszczeniem w gruncie kat. III	m	205,00
2	D-04.00.00		<b>PODBUDOWY KOD CPV 45233330-1</b>		
2.1		D-04.01.01	Mechaniczne kopanie koryta w gruncie kat.III na głębokość 10 cm z wywozem na wysypisko na odległość 5 km i utylizacją - zjazdy 125	m <sup>2</sup>	125,00
2.2		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III zjazdy 125 ,chodnik 631	m <sup>2</sup>	756,00
2.3		D-04.04.02.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie warstwa gr.15 cm zjazdy 125	m <sup>2</sup>	125,00
2.4		D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej, grubość warstwy 3 cm z wywiezieniem urobku na odległość 5 km	m <sup>2</sup>	1 467,00
2.5		D-04.08.01	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym 45x2,5=113	t	113,00
3	D-05.00.00		<b>NAWIERZCHNIA KOD CPV 45233220-7</b>		
3.1		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-20.	m	105,00

3.2		D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-20.	m	486,00
3.3		D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowe gr. 8cm, w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	125,00
3.4		D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm szarych na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	155,00
3.5		D-05.03.23a	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej szare gr. 8 cmj na podsypce piaskowej gr 5 cm	m <sup>2</sup>	631,00
3.6		D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej j z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm.	m <sup>2</sup>	1 467,00
4			<b>OZNAKOWANIE PIONOWE KOD CPV 45233290-8</b>		
4.1		D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śr. 50 mm.	szt.	4,00
4.2		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu MAŁEGO wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki zakazu).	szt.	3,00
4.3		D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych typu małego wykonanych z blachy ocynkowanej, krawędzie podwójnie gięte, folia odblaskowa II generacji (znaki informacyjne).	szt.	1,00
5	D-07.00.00		<b>ZIELEŃ KOD CPV 45112730-1</b>		
5.1		D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem warstwą gr 1o cm i roczną pielęgnacją.	m <sup>2</sup>	307,00