

Przedmiar

Budowa: Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile.

Obiekt: **Wycinka drzew**

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Ilość	Jm
1.	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew o średnicy (10-25) cm wraz z karczowaniem pni oraz odwiezieniem pni na składowisko poza placem budowy. Zakres robót 1. Ścinanie drzewa lub odcinanie dłużyc od pnia. 2. Obcinanie wierzchołka i gałęzi. 3. Odrąbanie korzeni. 4. Wydobycie pnia. 5. Zasypanie dołu. 6. Załadowanie pociętych dłużyc na środki transportowe. 7. Odwiezienie na składowisko i wyładowanie. 8. Ułożenie w stosy. Uwaga: Transport pni na odległość 6 km transport drewna na plac magazynowy Piła ul. Przemysłowa.	136	szt.
2.	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew o średnicy (26-45) cm wraz z karczowaniem pni oraz odwiezieniem pni na składowisko poza placem budowy. Zakres robót 1. Ścinanie drzewa lub odcinanie dłużyc od pnia. 2. Obcinanie wierzchołka i gałęzi. 3. Odrąbanie korzeni. 4. Wydobycie pnia. 5. Zasypanie dołu. 6. Załadowanie pociętych dłużyc na środki transportowe. 7. Odwiezienie na składowisko i wyładowanie. 8. Ułożenie w stosy. Uwaga: Transport pni na odległość 6 km transport drewna na plac magazynowy Piła ul. Przemysłowa.	8	szt.
3.	Kalkulacja własna	Ścinanie drzew o średnicy (46-65) cm wraz z karczowaniem pni oraz odwiezieniem pni na składowisko poza placem budowy. Zakres robót 1. Ścinanie drzewa lub odcinanie dłużyc od pnia. 2. Obcinanie wierzchołka i gałęzi. 3. Odrąbanie korzeni. 4. Wydobycie pnia. 5. Zasypanie dołu. 6. Załadowanie pociętych dłużyc na środki transportowe. 7. Odwiezienie na składowisko i wyładowanie. 8. Ułożenie w stosy. Uwaga: Transport pni na odległość 6 km transport drewna na plac magazynowy Piła ul. Przemysłowa.	9	szt.
4.	Kalkulacja własna	Utylizacja gałęzi z wycinki	1	kpl.
5.	Kalkulacja własna	Utylizacja karpin i korzeni z wycinki	1	kpl.