

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
2	KNR 4-01 d.10354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
3	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		2,66	m <sup>2</sup>	2,66	
				RAZEM	2,66
4	KNR 4-01 d.10819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		83,68	m <sup>2</sup>	83,68	
				RAZEM	83,68
5	KNR 4-01 d.10811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
		41,22	m <sup>2</sup>	41,22	
				RAZEM	41,22
6	KNR 4-01 d.11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity	m <sup>2</sup>		
		41,22	m <sup>2</sup>	41,22	
				RAZEM	41,22
7	KNR 4-01 d.11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m <sup>2</sup>		
		86,80	m <sup>2</sup>	86,80	
				RAZEM	86,80
8	KNR 4-01 d.10701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		82,40	m <sup>2</sup>	82,40	
				RAZEM	82,40
9	KNR 4-01 d.10108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowisko	m <sup>3</sup>		
		11,71	m <sup>3</sup>	11,71	
				RAZEM	11,71
10	KNR 4-01 d.10108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 9km współ. do S = 9	m <sup>3</sup>		
		11,71	m <sup>3</sup>	11,71	
				RAZEM	11,71
<b>2 Roboty murarski-tynkarskie</b>					
11	KNR 2-02 d.20121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm - kabiny	m <sup>2</sup>		
		9,66	m <sup>2</sup>	9,66	
				RAZEM	9,66
12	KNR 2-02 d.20121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm - obudowa brodzika	m <sup>2</sup>		
		1,20	m <sup>2</sup>	1,20	
				RAZEM	1,20
13	KNR 4-01 d.20716-02	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		208,30	m <sup>2</sup>	208,30	
				RAZEM	208,30
14	KNR 2-02 d.22004-01	Obud. rur kanalizacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-warstw.55-01	m <sup>2</sup>		
		11,36	m <sup>2</sup>	11,36	
				RAZEM	11,36
15	KNR 2-02 d.22011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m <sup>2</sup>		
		7,40	m <sup>2</sup>	7,40	
				RAZEM	7,40
16	KNR 4-01 d.20201-11	Deskowanie konstrukcji żelbetowej półek na kubki	m <sup>2</sup>		
		2,10	m <sup>2</sup>	2,10	
				RAZEM	2,10
17	KNR 4-01 d.20202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebranych o śr. do 6 mm	kg		
		30	kg	30,00	
				RAZEM	30,00
18	KNR 4-01 d.20203-13	Uzupełnienie zbrojonych półek na kubki z betonu monolitycznego	m <sup>2</sup>		
		2,10	m <sup>2</sup>	2,10	
				RAZEM	2,10
19	KNR 4-01 d.20322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3Tynki szpachlowe sufitów</b>				RAZEM	5,00
20	NNRNKB d.3202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
		41,22	m <sup>2</sup>	41,22	
				RAZEM	41,22
21	KNR 2-02 d.32009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro- pach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		41,22	m <sup>2</sup>	41,22	
				RAZEM	41,22
22	KNR 2-02 d.32009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro- pach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		41,22	m <sup>2</sup>	41,22	
				RAZEM	41,22
<b>4Stolarka</b>					
23	kal. d.4	Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz z ościeżnicą, jednoskrzydłowe typu POR- TA kompletne (okucia, zamek itp) - rozm. 0,70 x 2,00 m	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
24	kal. d.4	Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz z ościeżnicą, jednoskrzydłowe typu POR- TA kompletne (okucia, zamek itp) - rozm. 0,80 x 2,00 m	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
25	kal. d.4	Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz z ościeżnicą, jednoskrzydłowe typu POR- TA kompletne (okucia, zamek itp) - rozm. 0,60 x 2,00 m - łazienkowe	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>5Okładzina ścian płytkami</b>					
26	KNR 2-02 d.50829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		290,76	m <sup>2</sup>	290,76	
				RAZEM	290,76
27	KNR 2-02 d.50829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą (wzór uz- godnić z użytkownikiem)	m <sup>2</sup>		
		290,76	m <sup>2</sup>	290,76	
				RAZEM	290,76
28	NNRNKB d.5202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2	m		
		165,30	m	165,30	
				RAZEM	165,30
<b>6Posadzki</b>					
29	KNR 2-02 d.60602-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe poziome z wywinięciem na ściany z płynnej folii	m <sup>2</sup>		
		45,30	m <sup>2</sup>	45,30	
				RAZEM	45,30
30	KNR 2-02 d.61102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		41,22	m <sup>2</sup>	41,22	
				RAZEM	41,22
31	KNR 2-02 d.61102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 30mm 3 współ. do R,M,S = 3	m <sup>2</sup>		
		41,22	m <sup>2</sup>	41,22	
				RAZEM	41,22
32	NNRNKB d.6202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		41,22	m <sup>2</sup>	41,22	
				RAZEM	41,22
33	KNR 2-02 d.61112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - TAR- KIET (kolor wykładziny ustalić z użytkownikiem)	m <sup>2</sup>		
		41,22	m <sup>2</sup>	41,22	
				RAZEM	41,22
34	KNR 2-02 d.61112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		41,22	m <sup>2</sup>	41,22	
				RAZEM	41,22
35	KNR 2-02 d.61113-06	Cokolik - listwy przyścienne z tarkietu o wys 10 cm klejone	m		
		74,90	m	74,90	
				RAZEM	74,90
<b>7Roboty malarskie</b>					
36	KNR-W 4-01 d.71216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		46,90	m <sup>2</sup>	46,90	
				RAZEM	46,90
37	KNR 4-01 d.71204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		46,90	m <sup>2</sup>	46,90	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>8 Roboty elektryczne</b>				RAZEM	46,90
38	KNR 4-03 d.81124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 12	szt. szt.	12,00	12,00
39	KNR 4-03 d.81133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 8	szt. szt.	8,00	8,00
40	KNR 4-03 d.81134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 6	szt. szt.	6,00	6,00
41	KNR 5 d.81207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 38,60	m m	38,60	38,60
42	KNR 5-08 d.80210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 38,60	m m	38,60	38,60
43	KNR 5-08 d.80302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 8	szt. szt.	8,00	8,00
44	KNR 5-08 d.80307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 8	szt. szt.	8,00	8,00
45	KNR 5-08 d.80502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 10	kpl. kpl.	10,00	10,00
46	KNR 5-08 d.80511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych 10	szt. szt.	10,00	10,00
47	KNR 4-03 d.81202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar. pomiar.	1,00	1,00
48	KNR 4-03 d.81205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar. pomiar.	1,00	1,00
49	KNR 4-03 d.81205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 9	pomiar. pomiar.	9,00	9,00
<b>9 Instalacja wod.-kan.</b>				RAZEM	9,00
50	KNR 4-02 d.90114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 101,60	m m	101,60	101,60
51	KNR 4-02 d.90131-03	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	4,00	4,00
52	KNR 4-02 d.90132-01	Demontaż baterii umywalkowej 14	szt. szt.	14,00	14,00
53	KNR 4-02 d.90135-01	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm 2	szt. szt.	2,00	2,00
54	KNR 4-02 d.90230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 8	m m	8,00	8,00
55	KNR 4-02 d.90233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm 14	szt. szt.	14,00	14,00
56	KNR 4-02 d.90233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 9	szt. szt.	9,00	9,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 4-02 d.90234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.	RAZEM	9,00
	6		szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
58	KNR 4-02 d.90235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
	14		kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
59	KNR 4-02 d.90235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
	9		kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
60	KNR INSTAL d.90102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	46,80		m	46,80	
				RAZEM	46,80
61	KNR INSTAL d.90105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
	16		szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
62	KNR INSTAL d.90105-07	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur	szt.		
	9		szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
63	KNR INSTAL d.90108-05	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm	m		
	46,80		m	46,80	
				RAZEM	46,80
64	KNR INSTAL d.90109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm	szt.		
	8		szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
65	KNR 2-15 d.90115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
	8		szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
66	KNR 2-15 d.90117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm	szt.		
	2		szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
67	KNR 2-15 d.90120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów	szt.		
	4		szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
68	KNR 2-15 d.90205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
	8		m	8,00	
				RAZEM	8,00
69	KNR 2-15 d.90208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm	szt.		
	16		szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
70	KNR 2-15 d.90208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
	9		szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
71	KNR 2-15 d.90212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
	4		szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
72	KNR 2-15 d.90221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
	14		szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
73	kalkulacja d.9	Montaż kabiny natryskowej, półokrągłej o rozm. 0,80 x 0,80 m, narożnej z szybami z polistyrenu, z brodzikiem natryskowym i zestawem prysznicowym (bateria natryskowa i natrysk z wężykiem w oplocie metalowym)	kpl.		
	2		kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
74	KNR 2-15 d.90224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
	9		kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
75	KNR 2-16 d.90501-02 - analogia	Izolacja otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.10-50 mm	m		
	52,80		m	52,80	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNR 4-01 d.90336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 32,40	m m	RAZEM 32,40	52,80 32,40
77	KNR 4-01 d.90339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14,40	m m	RAZEM 14,40	14,40 14,40
78	KNR 4-01 d.90324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 32,40	m m	RAZEM 32,40	32,40 32,40
79	KNR 4-01 d.90325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 14,40	m m	RAZEM 14,40	14,40 14,40
<b>10 Instalacja c.o.</b>					
80	KNR 4-02 d.100520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 5	kpl. kpl.	5,00 RAZEM	5,00 5,00
81	KNR INSTAL d.100301-03	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) 6	m m	6,00 RAZEM	6,00 6,00
82	KNR INSTAL d.100305-01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach 8	kol. kol.	8,00 RAZEM	8,00 8,00
83	KNR INSTAL d.100308-02	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. 4	szt. szt.	4,00 RAZEM	4,00 4,00
84	KNR INSTAL d.100309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	4,00 RAZEM	4,00 4,00
85	KNR 2-15 d.100419-01 analogia	Grzejniki stalowe z rur - jednorzędowe ( drabinki łazienkowe ) rozm. 700x600 mm 4	kpl. kpl.	4,00 RAZEM	4,00 4,00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Roboty murarski-tynkarskie						
3	Tynki szpachlowe sufitów						
4	Stolarka						
5	Okładzina ścian płytkami						
6	Posadzki						
7	Roboty malarskie						
8	Roboty elektryczne						
9	Instalacja wod.-kan.						
10	Instalacja c.o.						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1467,67		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	baterie umywalkowe stojące	szt	8,00		8,00			
2.	Beton zwykły B-15	m <sup>3</sup>	0,15		0,15			
3.	cegła budowlana pełna	szt	140,41		140,41			
4.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	1,11		1,11			
5.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,01		0,01			
6.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,01		0,01			
7.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m <sup>3</sup>	0,01		0,01			
8.	druk stalowy okrągły miękki	kg	0,77		0,77			
9.	druk stalowy okrągły miękki(Na) ocynkowany śr. 1.6 mm	kg	4,22		4,22			
10.	drzwi drewniane pełne z ościeżnicą typu PORTA rozm. 60x200 cm - łazienkowe	kpl	1,00		1,00			
11.	drzwi drewniane pełne z ościeżnicą typu PORTA rozm. 70x200 cm	kpl	1,00		1,00			
12.	drzwi drewniane pełne z ościeżnicą typu PORTA rozm. 80x200 cm	kpl	4,00		4,00			
13.	drzwiczki stalowe dla zaworów do polerowania 200x250 mm	szt	4,00		4,00			
14.	dwuzłączki przejściowe mosiężne	szt	8,00		8,00			
15.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	13,96		13,96			
16.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0,38		0,38			
17.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	16,67		16,67			
18.	gips budowlany szpachlowy	t	0,24		0,24			
19.	gips szpachlowy	t	0,00		0,00			
20.	grzejniki - drabinki łazienkowe roz. 700x600 mm	kpl	4,00		4,00			
21.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,38		0,38			
22.	haki do rur śr. 10-32 mm	szt	4,00		4,00			
23.	kabina natryskowa z wyposażeniem jak w opisie	kpl	2,00		2,00			
24.	klej Butapren B	kg	3,02		3,02			
25.	klej winylowy osakrylowy	kg	24,75		24,75			
26.	kołki do wstrzeliwania	szt	64,85		64,85			
27.	kołki kotwiące	szt	20,00		20,00			
28.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	37,00		37,00			
29.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	14,00		14,00			
30.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt	9,00		9,00			
31.	kratki wentylacyjne	szt	5,00		5,00			
32.	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt	27,00		27,00			
33.	kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 32 mm	szt	48,00		48,00			
34.	kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 40 mm	szt	6,71		6,71			
35.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	29,98		29,98			
36.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	8,18		8,18			
37.	listwa wykończająca	m	168,53		168,53			
38.	listwy przyściennne z Tarkietu o wys. 10 cm	m	80,18		80,18			
39.	łączniki instalacyjne	szt	8,16		8,16			
40.	łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm	szt	34,01		34,01			
41.	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	11,27		11,27			
42.	łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	2,87		2,87			
43.	mieszacze do wody mosiężne	szt	2,00		2,00			
44.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2,67		2,67			
45.	opłata za składowisko	m <sup>3</sup>	11,71		11,71			
46.	oprawy świetłkówe	szt	10,00		10,00			
47.	otuliny styropianowe	m	55,43		55,43			
48.	pastę podłogową bezbarwną	kg	4,13		4,13			
49.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	5,78		5,78			
50.	płynna folia izolacyjna	kg	81,55		81,55			
51.	Płytkę z bet.komórk.M 500-700 59x24x6cm	szt	76,02		76,02			
52.	plytki ceramiczne ściennie 20x25 cm	m <sup>2</sup>	296,58		296,58			
53.	plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	m <sup>2</sup>	7,62		7,62			
54.	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm wodoodporna	m <sup>2</sup>	11,93		11,93			
55.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	8,67		8,67			
56.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr.do 6 mm	kg	30,00		30,00			
57.	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	1,24		1,24			
58.	profile nośne 60/27	m	14,06		14,06			
59.	profile przyściennne 28/27	m	2,96		2,96			
60.	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	m	40,13		40,13			
61.	przylacze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt	16,00		16,00			
62.	Puszka odgaęźna PO 60mm p/t z pokrywą	szt	8,31		8,31			
63.	rozetki z tworzywa sztucznego do rur o śr.zew. 15 mm	szt	16,00		16,00			
64.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 40 mm	m	6,68		6,68			
65.	rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 15 mm	m	54,91		54,91			
66.	rury miedziane, stan twardy F-37 śr. 15 mm	m	0,93		0,93			
67.	rury przepustowe z PCW	m	1,22		1,22			
68.	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	szt	9,00		9,00			



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
69.	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"	kg	335,93		335,93			
70.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt	14,00		14,00			
71.	sznur konopny smołowany	kg	0,94		0,94			
72.	sznur konopny surowy	kg	0,08		0,08			
73.	światłówki	szt	20,81		20,81			
74.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	26,00		26,00			
75.	taśma spoinowa	m	8,43		8,43			
76.	tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych	szt	14,78		14,78			
77.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	szt	9,00		9,00			
78.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 32 mm	szt	16,00		16,00			
79.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 40 mm	szt	8,00		8,00			
80.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	szt	60,91		60,91			
81.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt	14,00		14,00			
82.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt	9,00		9,00			
83.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt	36,00		36,00			
84.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 32 mm	szt	64,00		64,00			
85.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 40 mm	szt	11,18		11,18			
86.	wapno suchogazzone	t	1,49		1,49			
87.	wieszak w 60/60	szt	11,27		11,27			
88.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,63		0,63			
89.	woda	m <sup>3</sup>	0,23		0,23			
90.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	1,39		1,39			
91.	wpusty ściekowe podłogowe z rusztem	szt	4,00		4,00			
92.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	14,00		14,00			
93.	Wykładzina gr. 2,0 mm - Tarket	m <sup>2</sup>	44,93		44,93			
94.	zapłonniki	szt	20,00		20,00			
95.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	2,15		2,15			
96.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m <sup>3</sup>	0,05		0,05			
97.	zaprawa klejąca	kg	2764,21		2764,21			
98.	zaprawa spoinująca	kg	174,46		174,46			
99.	zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 15 mm	szt	8,00		8,00			
100.	zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 15 mm - odcinające	szt	4,00		4,00			
101.	zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0,09		0,09			
102.	Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 15 mm	szt	4,00		4,00			
103.	złączki kielichowe miedziane	szt	27,00		27,00			
104.	złączki przejściowe mosiężne	szt	9,00		9,00			
105.	złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	szt	24,00		24,00			
106.	złączki przejściowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0,30		0,30			
107.	materiały pomocnicze	zł						
108.	materiał pomocniczy	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	8,94		
2.	ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	m-g	2,65		
3.	mieszarka do zapraw	m-g	0,27		
4.	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	2,66		
5.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1,95		
6.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	12,76		
7.	środek transportowy	m-g	9,68		
8.	wyciąg	m-g	17,04		
9.	wyciąg	m-g	0,33		
10.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	9,57		
				RAZEM	

Słownie: