

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Roboty murarsko-tynkarskie						
3	Stolarka						
4	Okładzina ścian i podłóg płytkami						
5	Roboty malarskie						
6	Roboty elektryczne						
7	Instalacja wod.-kan.						
8	Instalacja c.o.						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		20,72	m ²	20,72	
				RAZEM	20,72
2	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² - drzwi	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
3	KNR 4-01 d.10354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNR 4-01 d.10819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		105,92	m ²	105,92	
				RAZEM	105,92
5	KNR 4-01 d.10811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		46,86	m ²	46,86	
				RAZEM	46,86
6	KNR 4-01 d.11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		90,21	m ²	90,21	
				RAZEM	90,21
7	KNR 4-01 d.10701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		52,94	m ²	52,94	
				RAZEM	52,94
8	KNR 4-01 d.10108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowisko	m ³		
		14,35	m ³	14,35	
				RAZEM	14,35
9	KNR 4-01 d.10108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 9 km wsp. do S=9	m ³		
		14,35	m ³	14,35	
				RAZEM	14,35
2 Roboty murarsko-tynkarskie					
10	KNR 2-02 d.20121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm - kabiny	m ²		
		6	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
11	KNR 4-01 d.20304-02	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0,27	m ³	0,27	
				RAZEM	0,27
12	KNR 4-01 d.20716-02	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		153,58	m ²	153,58	
				RAZEM	153,58
13	KNR 2-02 d.22004-01	Obud. rur kanalizacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-warstw.55-01	m ²		
		9,37	m ²	9,37	
				RAZEM	9,37
14	KNR 2-02 d.22011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		46,86	m ²	46,86	
				RAZEM	46,86
15	KNR 4-01 d.20322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
16	KNR 4-01 d.20322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych wraz z rurą spiro i wentylatorem wyciągowym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 Stolarka					
17	kal. d.3	Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz z ościeżnicą, jednoskrzydłowe typu PORTA kompletne (okucia, zamek itp) - rozm. 0,80 x 2,00 m	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3,00
18	kal. d.3	Montaż drzwi drewnianych pełnych wraz z ościeżnicą, jednoskrzydłowe typu PORTA kompletne (okucia, zamek itp) - rozm. 0,70 x 2,00 m - łazienkowe	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
4 Okładzina ścian i podłóg płytkami					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB d.4202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany 221,22	m ² m ²	 221,22	 221,22
				RAZEM	221,22
20	KNR 2-02 d.40829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 221,22	m ² m ²	 221,22	 221,22
				RAZEM	221,22
21	KNR 2-02 d.40829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą 221,22	m ² m ²	 221,22	 221,22
				RAZEM	221,22
22	NNRNKB d.4202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 149,60	m m	 149,60	 149,60
				RAZEM	149,60
23	KNR 2-02 d.41102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 46,86	m ² m ²	 46,86	 46,86
				RAZEM	46,86
24	KNR 2-02 d.41102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek.za zmianę grub.o 30 mm 46,86	m ² m ²	 46,86	 46,86
				RAZEM	46,86
25	KNR 2-02 d.41118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych (tarkiet lub gres); płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki antypoślizgowe wg deklar. R-11, stopień ścieralności EPI V - ułożenie "w karo" - kolor ustalić z użytkownikiem 46,86	m ² m ²	 46,86	 46,86
				RAZEM	46,86
5Roboty malarskie					
26	KNR-W 4-01 d.51216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 46,86	m ² m ²	 46,86	 46,86
				RAZEM	46,86
27	KNR 4-01 d.51204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 46,86	m ² m ²	 46,86	 46,86
				RAZEM	46,86
6Roboty elektryczne					
28	KNR 4-03 d.61124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
29	KNR 4-03 d.61122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
30	KNR 4-03 d.61133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 16	szt. szt.	 16,00	 16,00
				RAZEM	16,00
31	KNR 4-03 d.61134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
32	KNR 5 d.61207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 45,70	m m	 45,70	 45,70
				RAZEM	45,70
33	KNR 5-08 d.60210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 28,90	m m	 28,90	 28,90
				RAZEM	28,90
34	KNR 5-08 d.60210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. 16,80	m m	 16,80	 16,80
				RAZEM	16,80
35	KNR 5-08 d.60302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 8	szt. szt.	 8,00	 8,00
				RAZEM	8,00
36	KNR 5-08 d.60307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
37	KNR 5-08 d.60309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	 2,00	 2,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 5-08 d.60502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 10	kpl. kpl.	RAZEM 10,00	2,00 10,00
39	KNR 5-08 d.60511-19	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych 10	szt. szt.	RAZEM 10,00	10,00 10,00
40	KNR 4-03 d.61202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	pomiar pomiar	RAZEM 5,00	5,00 5,00
41	KNR 4-03 d.61205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar pomiar	RAZEM 3,00	3,00 3,00
7Instalacja wod.-kan.					
42	KNR 4-02 d.70114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 38,20	m m	RAZEM 38,20	38,20 38,20
43	KNR 4-02 d.70131-03	Demontaż zaworu (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm 12	szt. szt.	RAZEM 12,00	12,00 12,00
44	KNR 4-02 d.70132-01	Demontaż baterii umywalkowej 2	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00 2,00
45	KNR 4-02 d.70133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 5	szt. szt.	RAZEM 5,00	5,00 5,00
46	KNR 4-02 d.70135-01	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00 2,00
47	KNR 4-02 d.70141-01 analogia	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody (demontaż i ponowny montaż) 2	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00 2,00
48	KNR 4-02 d.70230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 8,50	m m	RAZEM 8,50	8,50 8,50
49	KNR 4-02 d.70230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 1,50	m m	RAZEM 1,50	1,50 1,50
50	KNR 4-02 d.70233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm 14	szt. szt.	RAZEM 14,00	14,00 14,00
51	KNR 4-02 d.70233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 9	szt. szt.	RAZEM 9,00	9,00 9,00
52	KNR 4-02 d.70235-06	Demontaż umywalki 14	kpl. kpl.	RAZEM 14,00	14,00 14,00
53	KNR 4-02 d.70235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 9	kpl. kpl.	RAZEM 9,00	9,00 9,00
54	KNR 4-02 d.70234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 8	szt. szt.	RAZEM 8,00	8,00 8,00
55	KNR INSTAL d.70102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 27,60	m m	RAZEM 27,60	27,60 27,60

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR INSTAL d.70105-01	Podjeście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 15	szt. szt.	 15,00	 15,00
				RAZEM	
57	KNR INSTAL d.70105-07	Podjeście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur 9	szt. szt.	 9,00	 9,00
				RAZEM	
58	KNR INSTAL d.70108-05	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm 27,60	m m	 27,60	 27,60
				RAZEM	
59	KNR INSTAL d.70109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
				RAZEM	
60	KNR 2-15 d.70114-05	Zawory umywalkowe ściene o śr.nom. 15 mm 12	szt. szt.	 12,00	 12,00
				RAZEM	
61	KNR 2-15 d.70115-01	Baterie umywalkowe ścienne o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	
62	KNR 2-15 d.70117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	
63	KNR 2-15 d.70120-03	Drzwiczki stalowe do zaworów 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
				RAZEM	
64	KNR 2-15 d.70205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskowa 6	m m	 6,00	 6,00
				RAZEM	
65	KNR 2-15 d.70205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskowa 1	m m	 1,00	 1,00
				RAZEM	
66	KNR 2-15 d.70208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm 14	szt. szt.	 14,00	 14,00
				RAZEM	
67	KNR 2-15 d.70208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 9	szt. szt.	 9,00	 9,00
				RAZEM	
68	KNR 2-15 d.70212-01	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
				RAZEM	
69	KNR 2-15 d.70221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 13	szt. szt.	 13,00	 13,00
				RAZEM	
70	KNR-W 2-15 d.70230-05	Postument porcelanowy do umywalk - półnoga 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	
71	KNR 2-16 d.70501-02 - analogia	Izolacja otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.10-50 mm 27,60	m m	 27,60	 27,60
				RAZEM	
72	d.7	Montaż kabiny natryskowej, półokrągłej o rozm. 0,90 x 0,90 m, narożnej z szybami z polistyrenu, z brodzikiem natryskowym i zestawem prysznicowym (bateria natryskowa i natrysk z wężikiem w oplocie metalowym) 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	
73	KNR 2-15 d.70224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 9	kpl. kpl.	 9,00	 9,00
				RAZEM	
74	KNR 4-01 d.70336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14,20	m m	 14,20	 14,20
				RAZEM	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR 4-01 d.70339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 13,40	m m	13,40	13,40
				RAZEM	13,40
76	KNR 4-01 d.70324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 14,20	m m	14,20	14,20
				RAZEM	14,20
77	KNR 4-01 d.70325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 13,40	m m	13,40	13,40
				RAZEM	13,40
8 Instalacja c.o.					
78	KNR 4-02 d.80506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 26,60	m m	26,60	26,60
				RAZEM	26,60
79	KNR 4-02 d.80516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - (demontaż i ponowny montaż) 9	kpl. kpl.	9,00	9,00
				RAZEM	9,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1349,58		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	baterie umywalkowe ściennie	szt	1,00		1,00			
2.	Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	7,94		7,94			
3.	cegła budowlana pełna	szt	82,80		82,80			
4.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,00		0,00			
5.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	8,02		8,02			
6.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,80		0,80			
7.	drut stalowy okrągły miękki(Na) ocynkowany śr. 1.6 mm	kg	2,21		2,21			
8.	drzwi drewniane pełne z ościeżnicą typu PORTA rozm. 70x200 cm - łazienkowe	kpl	1,00		1,00			
9.	drzwi drewniane pełne z ościeżnicą typu PORTA rozm. 80x200 cm	kpl	3,00		3,00			
10.	drzwiczki stalowe dla zaworów do polerowania 200x250 mm	szt	5,00		5,00			
11.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	13,96		13,96			
12.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0,31		0,31			
13.	folia polietylenowa	m ²	16,83		16,83			
14.	gips budowlany szpachlowy	t	0,01		0,01			
15.	gips szpachlowy	t	0,02		0,02			
16.	Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uzziem. p/t	szt	2,04		2,04			
17.	haki do rur śr. 10-32 mm	szt	4,00		4,00			
18.	kabina natryskowa	kpl	1,00		1,00			
19.	kołki do wstrzeliwania	szt	158,38		158,38			
20.	kołki kotwiące	szt	20,00		20,00			
21.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	13,00		13,00			
22.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	14,00		14,00			
23.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt	9,00		9,00			
24.	kratki wentylacyjne lakier. 14x23 cm b/żaluzji	szt	1,00		1,00			
25.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej	szt	5,00		5,00			
26.	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt	27,70		27,70			
27.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	5,04		5,04			
28.	kształtki kanalizacyjne z PCW,różne o śr. 32 mm	szt	42,00		42,00			
29.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	24,74		24,74			
30.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	6,74		6,74			
31.	listwa wykończająca	m	152,38		152,38			
32.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	szt	24,71		24,71			
33.	łączniki instalacyjne	szt	6,12		6,12			
34.	łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm	szt	17,36		17,36			
35.	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	71,00		71,00			
36.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	18,09		18,09			
37.	mieszacze natryskowe mosiężne	szt	2,00		2,00			
38.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2,01		2,01			
39.	opłata za składowisko	m ³	14,35		14,35			
40.	oprawy świetłówe	szt	10,00		10,00			
41.	otuliny styropianowe	m	29,00		29,00			
42.	piasek do zapraw	m ³	4,25		4,25			
43.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x6cm	szt	42,00		42,00			
44.	plytki ceramiczne ściennie 20x25 cm	m ²	225,67		225,67			
45.	Płytki podłogowe antypoślizgowe o wym. 30,0x30,0cm,gat.I	m ²	47,80		47,80			
46.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	48,26		48,26			
47.	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	9,84		9,84			
48.	postumenty porcelanowe do umywalk - półnoga	szt	1,00		1,00			
49.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	48,73		48,73			
50.	profile nośne 60/27	m	89,02		89,02			
51.	profile przyścienne 28/27	m	18,75		18,75			
52.	Przewód YDYP-450/750V 3x1,5mm ²	m	30,06		30,06			
53.	Przewód YDYP-450/750V 3x2,5mm ²	m	17,46		17,46			
54.	Puszka odgałęźna PO 60mm p/t z pokrywą	szt	8,30		8,30			
55.	rura spiro d= 100 mm, dł. 3,00 m	szt	1,00		1,00			
56.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	m	0,81		0,81			
57.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	5,02		5,02			
58.	rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 15 mm	m	28,71		28,71			
59.	rury miedziane, stan twardy F-37 śr. 15 mm	m	0,55		0,55			
60.	rury przepustowe z PCW	m	0,92		0,92			
61.	rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	m	0,15		0,15			
62.	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	szt	9,00		9,00			
63.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spu- stem	szt	13,00		13,00			
64.	sznur konopny smołowany	kg	0,99		0,99			
65.	sznur konopny surowy	kg	0,12		0,12			
66.	świetłówki	szt	41,61		41,61			
67.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	74,40		74,40			
68.	tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych	szt	7,70		7,70			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
69.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	szt	10,00		10,00			
70.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 32 mm	szt	14,00		14,00			
71.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt	6,00		6,00			
72.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	szt	41,73		41,73			
73.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt	13,00		13,00			
74.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt	9,00		9,00			
75.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt	37,25		37,25			
76.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 32 mm	szt	56,00		56,00			
77.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt	8,39		8,39			
78.	wapno suchogazzone	t	1,10		1,10			
79.	wentylator wyciągowy	szt	1,00		1,00			
80.	wieszak w 60/60	szt	71,30		71,30			
81.	wkręty do płyt gipsowych	kg	1,83		1,83			
82.	woda	m ³	0,30		0,30			
83.	woda z rurociągu	m ³	0,99		0,99			
84.	wpusty ściekowe podłogowe z rusztem	szt	6,00		6,00			
85.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	13,00		13,00			
86.	zapłonnik	szt	40,00		40,00			
87.	zaprawa cementowa M 12	m ³	2,44		2,44			
88.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0,03		0,03			
89.	zaprawa klejąca	kg	2103,07		2103,07			
90.	zaprawa klejąca Atlas	kg	222,74		222,74			
91.	zaprawa spoinująca	kg	151,48		151,48			
92.	zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 15 mm	szt	5,00		5,00			
93.	zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0,05		0,05			
94.	zawory umywalkowe ściennie mosiężne	szt	12,00		12,00			
95.	złączki kielichowe miedziane	szt	27,00		27,00			
96.	złączki przejściowe mosiężne	szt	9,00		9,00			
97.	złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	szt	15,00		15,00			
98.	złączki przejściowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0,15		0,15			
99.	materiały pomocnicze	zł						
100.	materiał pomocniczy	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	6,50		
2.	ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	m-g	1,38		
3.	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g	1,37		
4.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	1,37		
5.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	15,64		
6.	środek transportowy	m-g	0,14		
7.	środek transportowy	m-g	0,19		
8.	środek transportowy	m-g	0,61		
9.	środek transportowy	m-g	7,52		
10.	wyciąg	m-g	11,84		
11.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	10,47		
12.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	0,54		
				RAZEM	

Słownie: