

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Prace rozbiórkowe						
2	Prace zabezpieczające i porządkowe						
3	Prace murarsko-tynkarskie						
4	Okładzina ścian płytkami						
5	Izolacja, podłóża i posadzki						
6	Stolarka						
7	Prace malarskie						
8	Instalacja wod.-kanal.						
9	Instalacja c.o.						
10	Instalacja elektryczna						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1Prace rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		16,72	m ²	16,72	
				RAZEM	16,72
2	KNR 4-01 d.10349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1,10	m ³	1,10	
				RAZEM	1,10
3	KNR 4-01 d.10354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m ² - naświetla	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR 4-01 d.10354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² - drzwi	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
5	KNR 4-01 d.10354-13	Wykucie z muru kratedek wentylacyjnych	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
6	KNR 4-01 d.10811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		66,85	m ²	66,85	
				RAZEM	66,85
7	KNR 4-01 d.10819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		216,72	m ²	216,72	
				RAZEM	216,72
8	KNR 4-01 d.11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - sufity	m ²		
		66,85	m ²	66,85	
				RAZEM	66,85
9	KNR 4-01 d.11202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		119,20	m ²	119,20	
				RAZEM	119,20
2Prace zabezpieczające i porządkowe					
10	KNR 2-02 d.20925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
		15,40	m ²	15,40	
				RAZEM	15,40
11	KNR-W 4-01 d.21216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		66,85	m ²	66,85	
				RAZEM	66,85
12	KNR 4-01 d.20108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km + opłata za składowisko	m ³		
		18,85	m ³	18,85	
				RAZEM	18,85
13	KNR 4-01 d.20108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - dalsze 9 km współ. do S=9	m ³		
		18,85	m ³	18,85	
				RAZEM	18,85
3Prace murarsko-tynkarskie					
14	KNR 4-01 d.30306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - zamurowanie otworów po naświetlach i drzwiach	m ²		
		3,78	m ²	3,78	
				RAZEM	3,78
15	KNR 4-01 d.30306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - podmurówka pod brodziki	m ²		
		8,64	m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
16	KNR 4-01 d.30716-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m ²	m ²		
		106,50	m ²	106,50	
				RAZEM	106,50
17	KNR 4-01 d.30716-02	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		183,78	m ²	183,78	
				RAZEM	183,78
18	KNR 0-17 d.32609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		57,80	m	57,80	
				RAZEM	57,80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.30322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
20	KNR 4-01 d.30322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych wraz z rurą spiro i wentylatorem wyciągowym	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
21	KNR 2-02 d.32004-01 analogia	Obud. rur kanalizacyjnych płytami gips.-karton. wodoodpornymi hr. 12,5 mm na rusztach metal.pojedynj.jednowarstw.55-01	m ²		
		12,30	m ²	12,30	
				RAZEM	12,30
22	KNR 2-02 d.32011-01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - łazienki personelu	m ²		
		13,26	m ²	13,26	
				RAZEM	13,26
23	KNR 2-02 d.32009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		53,59	m ²	53,59	
				RAZEM	53,59
24	KNR 2-02 d.32009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		53,59	m ²	53,59	
				RAZEM	53,59
4Okładzina ścian płytkami					
25	KNR 2-02 d.40829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą - kolorystykę ustalić z użytkownikiem	m ²		
		286,24	m ²	286,24	
				RAZEM	286,24
26	NNRNKB d.4202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m		
		99,20	m	99,20	
				RAZEM	99,20
5Izolacja, podłoża i posadzki					
27	NNRNKB d.5202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m ² z wywinięciem papy na ściany 5 cm	m ²		
		16,57	m ²	16,57	
				RAZEM	16,57
28	NNRNKB d.5202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² - z wywinięciem papy na ściany 5 cm	m ²		
		56,96	m ²	56,96	
				RAZEM	56,96
29	KNR 2-02 d.51102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		66,85	m ²	66,85	
				RAZEM	66,85
30	KNR 2-02 d.51102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grub.o 30mm współ. do R,M,S = 3	m ²		
		66,85	m ²	66,85	
				RAZEM	66,85
31	KNR 2-02 d.51118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm typu tarkiet układane na klej metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe wg deklaracji R-11, stopień ścieralności EPI V - kolory ustalić z użytkownikiem	m ²		
		66,85	m ²	66,85	
				RAZEM	66,85
6Stolarka					
32	kalkulacja d.6własna	Montaż drzwi drewnianych łazienkowych wraz ościeżnicą regulowaną, jednoskrzydłowe typu PORTA kompletne (okucia, zamek itp) - rozmiar 70 x 200 cm	kpl		
		7	kpl	7,00	
				RAZEM	7,00
33	kalkulacja d.6własna	Montaż drzwi drewnianych pełnych przeszklonych wraz ościeżnicą regulowaną, jednoskrzydłowe typu PORTA kompletne (okucia, zamek itp) - rozmiar 80 x 200 cm	kpl		
		5	kpl	5,00	
				RAZEM	5,00
7Prace malarskie					
34	KNR 4-01 d.71204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		66,85	m ²	66,85	
				RAZEM	66,85
8Instalacja wod.-kanal.					
35	KNR 4-02 d.80114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		67	m	67,00	
				RAZEM	67,00
36	KNR 4-02 d.80131-03	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
37	KNR 4-02 d.80132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
38	KNR 4-02 d.80132-02	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
39	KNR 4-02 d.80230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		15,60	m	15,60	
				RAZEM	15,60
40	KNR 4-02 d.80233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
41	KNR 4-02 d.80233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
42	KNR 4-02 d.80234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
43	KNR 4-02 d.80235-05	Demontaż zlewozmywaka na szafce	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
44	KNR 4-02 d.80235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		9	kpl.	9,00	
				RAZEM	9,00
45	KNR 4-02 d.80235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
46	KNR 4-02 d.80235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
47	KNR 4-02 d.80235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		10	kpl.	10,00	
				RAZEM	10,00
48	KNR INSTAL d.80102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękką, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		67,0	m	67,00	
				RAZEM	67,00
49	KNR INSTAL d.80105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		22	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
50	KNR INSTAL d.80105-07	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
51	KNR INSTAL d.80108-05	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm	m		
		67,0	m	67,00	
				RAZEM	67,00
52	KNR INSTAL d.80109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm - kulowy	szt.		
		22	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
53	KNR 2-15 d.80114-01	Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
54	KNR 2-15 d.80115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
55	KNR 2-15 d.80115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR 2-15 d.80115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm z wężykiem w oplocie metalowym i sitkiem 3	szt. szt.	RAZEM 3,00	3,00
57	KNR 2-15 d.80205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 15,60	m m	RAZEM 15,60	15,60
58	KNR 2-15 d.80205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 6,0	m m	RAZEM 6,00	6,00
59	KNR 2-15 d.80208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 17	szt. szt.	RAZEM 17,00	17,00
60	KNR 2-15 d.80208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 14	szt. szt.	RAZEM 14,00	14,00
61	KNR 2-15 d.80212-01	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 7	szt. szt.	RAZEM 7,00	7,00
62	KNR 2-15 d.80221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalki małe dla dzieci 6	szt. szt.	RAZEM 6,00	6,00
63	KNR 2-15 d.80221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 5	szt. szt.	RAZEM 5,00	5,00
64	KNR-W 2-15 d.80230-05	Postument porcelanowy do umywalek - półnoga 5	kpl. kpl.	RAZEM 5,00	5,00
65	KNR 2-15 d.80220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków 2- komorowych z stali nierdzewnej na szafce + szafka 3	szt. szt.	RAZEM 3,00	3,00
66	KNR 2-15 d.80223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 90x90x20 cm 3	kpl. kpl.	RAZEM 3,00	3,00
67	KNR 2-15 d.80224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' dolnopłuk' - dla małych dzieci 6	kpl. kpl.	RAZEM 6,00	6,00
68	KNR 2-15 d.80224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' kompakt' 8	kpl. kpl.	RAZEM 8,00	8,00
69	d.8kalk. własna	Izolacja o grub.20 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr.zew.15 mm (jedna warstwa) 67,0	m m	RAZEM 67,00	67,00
70	KNR 4-01 d.80336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 53,00	m m	RAZEM 53,00	53,00
71	KNR 4-01 d.80339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14,0	m m	RAZEM 14,00	14,00
72	KNR 4-01 d.80705-04	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 67,00	m m	RAZEM 67,00	67,00
9Instalacja c.o.					
73	KNR 4-02 d.90520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 7	kpl. kpl.	RAZEM 7,00	7,00
74	KNR INSTAL d.90304-02	Podejście do pionu c.o.o śr.zew. 15 mm Uwaga: materiał i sprzęt inwestora 14	szt. szt.	RAZEM 14,00	14,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR INSTAL d.90308-02	Zawory odcinające o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. Uwaga j.w. 7	szt. szt.	RAZEM 7,00	14,00 7,00
76	KNR INSTAL d.90309-07	Zawór termostatyczny z głowicą do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm Uwaga j.w. 7	szt. szt.	RAZEM 7,00	7,00 7,00
77	KNR 2-15 d.90419-04	Grzejniki stalowe dwupłytowe w obudowie z odpowietrznikiem Uwaga j.w. 7	kpl. kpl.	RAZEM 7,00	7,00 7,00
10 Instalacja elektryczna					
78	KNR 4-03 d.101133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 23	szt. szt.	RAZEM 23,00	23,00 23,00
79	KNR 4-03 d.101122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 9	szt. szt.	RAZEM 9,00	9,00 9,00
80	KNR 4-03 d.101124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 12	szt. szt.	RAZEM 12,00	12,00 12,00
81	KNR 5-08 d.100210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w go- towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - YDYp 3x1,5 mm ² 65,0	m m	RAZEM 65,00	65,00 65,00
82	KNR 5-08 d.100210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w go- towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - YDYp 3x2,5 mm ² 22,00	m m	RAZEM 22,00	22,00 22,00
83	KNR 5-08 d.100301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip- sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 30	szt. szt.	RAZEM 30,00	30,00 30,00
84	KNR 5-08 d.100302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 30	szt. szt.	RAZEM 30,00	30,00 30,00
85	KNR 5-08 d.100307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- nowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 12	szt. szt.	RAZEM 12,00	12,00 12,00
86	KNR 5-08 d.100309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemie- niem w puszkach z podłączeniem 6	szt. szt.	RAZEM 6,00	6,00 6,00
87	KNR 5-08 d.100502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie moco- wane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 20	kpl. kpl.	RAZEM 20,00	20,00 20,00
88	KNR 5-08 d.100511-14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych z blachy stalo- wej z kloszem lub rastrem 2x36W 20	szt. szt.	RAZEM 20,00	20,00 20,00
89	KNR 4-03 d.101202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- pięcia 1	pomiar pomiar	RAZEM 1,00	1,00 1,00
90	KNR 5 d.101207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 87,00	m m	RAZEM 87,00	87,00 87,00
91	KNR 5 d.101208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 87,00	m m	RAZEM 87,00	87,00 87,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2040,17		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	baterie umywalkowe stojące	szt	14,00		14,00			
2.	baterie wannowe ściennie śr. 15 mm z wężykiem w oplocie metalowym i sitkiem	szt	3,00		3,00			
3.	brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 90x90x20 cm	szt	3,00		3,00			
4.	cegła budowlana pełna	szt	1217,16		1217,16			
5.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,20		0,20			
6.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	1,62		1,62			
7.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	3,30		3,30			
8.	drzwi drewniane łazienkowe z ościeżnicą typu PORTA 70x200 cm	kpl	7,00		7,00			
9.	drzwi drewniane pełne przeszklone z ościeżnicą typu PORTA 80x200 cm	kpl	5,00		5,00			
10.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	19,90		19,90			
11.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0,42		0,42			
12.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m ²	16,97		16,97			
13.	folia polietylenowa	m ²	23,96		23,96			
14.	gaz propan-butan	kg	7,33		7,33			
15.	gips budowlany szpachlowy	t	0,31		0,31			
16.	gips szpachlowy	t	0,01		0,01			
17.	Gniazdo 2-bieg. pojedyn.z uzziem. p/t	szt	6,12		6,12			
18.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,95		1,95			
19.	kątownik aluminiowy	m	67,89		67,89			
20.	kołki do wstrzeliwania	szt	83,60		83,60			
21.	kołki kotwiące	szt	40,00		40,00			
22.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	28,00		28,00			
23.	kratki wentylacyjne 14x25 cm	szt	7,00		7,00			
24.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej malowane 14x25 cm	szt	8,00		8,00			
25.	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt	46,20		46,20			
26.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	64,12		64,12			
27.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	32,47		32,47			
28.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	8,87		8,87			
29.	lejki gumowe do misek ustępowych	szt	6,00		6,00			
30.	listwa wykończająca	m	101,47		101,47			
31.	łączniki instalacyjne	szt	12,23		12,23			
32.	łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm	szt	42,13		42,13			
33.	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	20,22		20,22			
34.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	5,00		5,00			
35.	miski ustępowe porcelanowe białe dla małych dzieci	szt	6,00		6,00			
36.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	3,86		3,86			
37.	opłata za składowisko	m ³	18,85		18,85			
38.	oprawy świetlówkowe z rastrem 2x36 W	szt	20,00		20,00			
39.	Otulina z pianki poliur.gr.20 mm fi 15 mm	m	72,32		72,32			
40.	piasek do zapraw	m ³	9,40		9,40			
41.	pluczki ustępowe 'dolnopluk'	kpl	6,00		6,00			
42.	plytki ceramiczne ścienne 20x25 cm	m ²	291,96		291,96			
43.	plytki podłogowe z kamieni sztucznych typu tarkiet 30x30 cm	m ²	68,86		68,86			
44.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	13,66		13,66			
45.	plyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	12,92		12,92			
46.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	85,07		85,07			
47.	postumenty porcelanowe do umywalk - półnoga	szt	5,00		5,00			
48.	profile nośne 60/27	m	25,21		25,21			
49.	profile przyściennie 28/27	m	5,32		5,32			
50.	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2	m	67,64		67,64			
51.	Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	m	22,91		22,91			
52.	przylącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt	28,00		28,00			
53.	puszki bakelitowe	szt	31,15		31,15			
54.	rura spiro d= 100 mm, dł. 3,00 m	szt	8,00		8,00			
55.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	m	4,83		4,83			
56.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	13,04		13,04			
57.	rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 15 mm	m	69,66		69,66			
58.	rury miedziane, stan twardy F-37 śr. 15 mm	m	1,33		1,33			
59.	rury przepustowe z PCW	m	2,38		2,38			
60.	rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	m	0,92		0,92			
61.	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	szt	8,00		8,00			
62.	sedesy z tworzyw sztucznych różne	szt	6,00		6,00			
63.	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m ²	11,44		11,44			
64.	spusty do wanien z tworzywa sztucznego	szt	3,00		3,00			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
65.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spu- stem	szt	11,00		11,00			
66.	szafka pod zlewozmywak	szt	3,00		3,00			
67.	sznur konopny smołowany	kg	0,21		0,21			
68.	światłówki	szt	41,62		41,62			
69.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	43,17		43,17			
70.	tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych	szt	18,76		18,76			
71.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	szt	20,00		20,00			
72.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt	32,60		32,60			
73.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur mie- dzianych	szt	79,01		79,01			
74.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt	5,00		5,00			
75.	umywalki prostokątne porcelanowe dla małych dzie- ci	szt	6,00		6,00			
76.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt	8,00		8,00			
77.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt	63,49		63,49			
78.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt	89,79		89,79			
79.	wapno suchogazzone	t	2,27		2,27			
80.	wentylator wyciągowy	szt	8,00		8,00			
81.	wieszak w 60/60	szt	20,20		20,20			
82.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,85		0,85			
83.	woda z rurociągu	m ³	2,67		2,67			
84.	wpusty ściekowe podłogowe z rusztem	szt	7,00		7,00			
85.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt	11,00		11,00			
86.	zapłonniki	szt	40,00		40,00			
87.	zaprawa cementowa M 12	m ³	3,49		3,49			
88.	zaprawa klejąca	kg	1707,26		1707,26			
89.	zaprawa klejowa	kg	51,94		51,94			
90.	zaprawa spoinująca	kg	198,48		198,48			
91.	zawory kulowe równoprzelotowe mosiężne do wody o śr.nom. 15 mm	szt	22,00		22,00			
92.	zawory przelotowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0,14		0,14			
93.	zawory wypływowe mosiężne ze złączka do węża o śr.nom. 15 mm	szt	5,00		5,00			
94.	Zlewozmywak 2-komor.ze stali.nierdzewnej	szt	3,00		3,00			
95.	złączki kielichowe miedziane	szt	42,00		42,00			
96.	złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	szt	22,00		22,00			
97.	złączki przejściowe mosiężne śr. 15 mm	szt	0,40		0,40			
98.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	14,59		
2.	mieszarka do zapraw	m-g	0,36		
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	2,42		
4.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	14,52		
5.	środek transportowy	m-g	0,26		
6.	środek transportowy	m-g	4,74		
7.	środek transportowy	m-g	0,17		
8.	środek transportowy	m-g	10,21		
9.	środek transportowy	m-g	0,03		
10.	wyciąg	m-g	16,26		
11.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	22,70		
12.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,00		
				RAZEM	

Słownie: