## Legenda:

- osie
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- krawężnik istniejący
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- krawężnik betonowy wtopiony 15x22 cm
- budynki
- granice działek
- rura osłonowa dwudzielna na kablach podziemnych telekomunikacyjnych, energetycznych oraz elektro-energetycznymi
- ciąg pieszo-rowerowy wg odrębnego opracowania
- projektowana przestawiona linia telekom.
- projekt przewieszenia przyłączy telekom. (schemat)
- isniejąca kanalizacja telekom.
- isniejąca słupki rozdzielcze telekom.
- demontaż istniejącej linii oraz przyłączy telekom.
- projektowane zjazdy
- projektowany chodnik
- projektowana ścieżka rowerowa
- X =5793733.0277 / Y =3708472.3028 współrzęne projektowe
- skarpy

**UWAGI:**
1. Słupy 1 - 4 posadowić poza ciągiem pieszo-rowerowym (3,5m od istniejącego krawężnika)
2. Słupy jw. w odległości min 0,5m od istniejących sieci (elektr., wod-kan)

| PROFIL BIS SP. Z.O.O. | ul. Fabryczna 23 | Zielona Góra | | |
|---|---|---|---|---|
| Nazwa i adres inwestycji: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Dąbrowskiego - od ul. Śniadeckich do Al. Wyzwolenia | | | | |
| Temat: Budowa dróg | | | | |
| Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu- arkusz 2 | | | | branża drogowa telekomunikacyjna |
| Projektant: spec.drog. | Sławomir Fedorowicz | nr uprawn. 74/84/Zg | podpis | skala 1:500 |
| Sprawdził: spec.drog. | mgr inż. Janusz Piechowiak | nr uprawn. 82/86/WZDP | podpis | nr rys. 1.2/ DT |
| Projektant: spec.elektr. | Jan Gębski | nr uprawn. 1647/99/U | podpis | |
| Sprawdził: spec.elektr. | inż. Tadeusz Kościelski | nr uprawn. 0517/97/U | podpis | |
| Data | lipiec 2009 | | | |