

KOSZTORYS OFERTOWY

Zatoki autobusowe Piła rev22.08.19

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		rozbiórki				
1	d.1 kalk. własna	Demontaż wiaty przystankowej	szt	2,000		
2	d.1 kalk. własna	Rozebranie nawierzchni zatok autobusowych i ciągów pieszych wraz z krawężnikami	m ²	1 057,330		
3	d.1 KNR 2-31 0802-07	Rozebranie podbudowy zatok i ciągów pieszych	m ²	1 057,330		
4	d.1 KNR 4-01 0108-15	Wywóz gruzu i pozostałych odpadów	m ³	264,333		
5	d.1 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 057,330		
Razem dział: rozbiórki						
2		zatoka autobusowa				
6	d.2 KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	223,230		
7	d.2 KNR 2-31 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 5	m ²	223,230		
8	d.2 KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	223,230		
9	d.2 KNR 2-31 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12	m ²	223,230		
10	d.2 KNR 2-31 0301-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej	m ²	223,230		
11	d.2 kalk. własna	Spoinowanie nawierzchni zatok specjalistyczną zaprawą np. epoksydową lub cementową	m ²	223,230		
12	d.2 kalk. własna	Płytki ostrzegawcze guzikowe 30x30x8	m	224,000		
Razem dział: zatoka autobusowa						
3		ciągi piesze				
13	d.3 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	834,020		
14	d.3 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m ²	834,020		
15	d.3 KNR 2-31 0309-05	Nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych	m ²	834,020		
Razem dział: ciągi piesze						
4		wiaty				
16	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż wiaty przystankowej z wyposażeniem oraz bateriami fotowoltaicznymi i pozostałymi urządzeniami	kpl	2,000		
17	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami rowerowymi oraz wyposażeniem	kpl	2,000		
Razem dział: wiaty						
5		krawężniki				
18	d.5 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	15,700		
19	d.5 KNR 2-31 0403-03	Krawężniki systemowe przystankowe z betonu z dodatkiem żywicy	m	256,000		
20	d.5 KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	58,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: krawężniki						
6		przyłącze elektroenergetyczne				
21	d.6 kalk. własna	Wykonanie zasilania dwóch wiat przystankowych i rowerowej wraz ze złączem licznikowym	kpl	1,000		
Razem dział: przyłącze elektroenergetyczne						
7		tablica informacyjna				
22	KNR 2-02 d.7 0203-01	Fundament pod tablicę informacyjną	m ³	0,320		
23	d.7 kalk. własna	Dostawa i montaż - tablica informacyjna	kpl	1,000		
Razem dział: tablica informacyjna						
8		pozostałe				
24	d.8 kalk. własna	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	kpl	1,000		
Razem dział: pozostałe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: