

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru drzwi i naświetli
2. Rozebranie ścianek z cegły
3. Rozbiórka oblicowania ścian z płytek
4. Odbicie tynków wewnętrznych z ścian
5. Rozbiórka posadzek z parkietu
6. Skucie posadzki z płytek wraz z podłożem
7. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitów i ścian
8. Wywóz gruzu
9. Ścianki działowe z płyty g-k
10. Obudowa rur płytą g-k
11. Obsadzenie krutek wentylacyjnych
12. Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą
13. Tynki szpachlowe na sufitach i ścianach
14. Izolacja przeciwwilgociowa posadzki
15. Warstwy wyrównawcze pod posadzką
16. Ułożenie wykładziny rulonowej tarkiet
17. Licowanie ścian płytkami 20x25 cm
18. Posadzki antypoślizgowe z płytek 30x30 cm
19. Obsadzenie drzwi drewnianych
20. Montaż kabiny wc dla dzieci
21. Obsadzenie naświetli z PCV
22. Malowanie farbą emulsyjną typu SCOTTE sufitów i ścian
23. Demontaż rur wod-kan
24. Demontaż urządzeń sanitarnych
25. Demontaż grzejników c.o.
26. Wykonanie podejść dopływowych do urządzeń
27. Montaż zaworów czerpalnych i baterii
28. Montaż nowych rur wod-kan
29. Montaż umywalek i ustępów
30. Montaż grzejników w obudowie wraz z osprzętem
31. Demontaż wyłączników, gniazd i lamp
32. Montaż nowych łączników, gniazd i lamp