

Planowany zakres prac

1. Rozbiórka boazerii
2. Wykucie z muru drzwi
3. Zerwanie cokolika cementowego i lastryko
4. Rozebranie posadzki z tworzyw sztucznych, parkietu i płytek
5. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitu i ścian
6. Osłona okien i drzwi folią
7. Zabezpieczenie podłóg folią
8. Wywóz odpadów budowlanych
9. Wykonanie tynków na ościeżach drzwiowych
10. Zagruntowanie sufitów i ścian preparatem gruntującym
11. Tynki szpachlowe sufitów i ścian
12. Wyrównanie istniejących tynków wewnętrznych
13. Zagruntowanie ścian pod tynk żywiczno-mineralny
14. Ułożenie tynku żywiczno-mineralnego na ścianach
15. Obsadzenie krutek wentylacyjnych
16. Obudowa rur płytą g-k
17. Okładzina ścian i sufitów płytą g-k
18. Ochrona narożników kątownikiem metalowym
19. Zagruntowanie podłogi pod posadzkę
20. Ułożenie posadzki z płytek tarkiet 30x30 cm
21. Obłożenie stopni płytkami j.w.
22. Ułożenie cokolika z płytek gres o wys. 10 cm
23. Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej
24. Ułożenie wykładziny rulonowej typu tarkiet na posadzce i schodach
25. Ułożenie posadzki z deszczółek wraz z zapastowaniem
26. Montaż drzwi typu ZK
27. Montaż drzwi
28. Montaż 2-skrzydłowych drzwi do szafy wnękowej
29. Montaż szaf wnękowych
30. Rozbiórka balustrady i pochwytu
31. Montaż balustrady malowanej proszkowo
32. Montaż balustrady i pochwytów podwójnych ze stali nierdzewnej
33. Malowanie farbą na bazie żywicy kopolimerowej sufitów i ścian
34. Malowanie farbą olejną powierzchni metalowych i rur
35. Demontaż i ponowny montaż grzejników
36. Demontaż i ponowny montaż lamp
37. Wymiana wyłączników i gniazd podtynkowych
38. Wymiana lamp żarowych na jarzeniowe
39. Demontaż rurociągu stalowego
40. Demontaż baterii i umywalki
41. Podejście dopływowe i odpływowe do umywalki
42. Montaż baterii stojącej i umywalki z półnogą