

## Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
2. Wykucie kraterki wentylacyjnych
3. Rozbiórka obudowy grzejników i boazerii
4. Rozbiórka posadzek z parkietu, wykładziny i paneli
5. Oczyszczenie podłoża z subitu
6. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitów i ścian
7. Opalanie farby olejnej ze ścian
8. Skucie cokolika lastryko
9. Wywóz gruzu na wysypisko
10. Zabezpieczenie podłóg i okien folią
11. Uzupełnienie ścian z cegły
12. Wykonanie tynków na ościeżach i ścianach
13. Obudowa rur kanalizacyjnych płytą g-k
14. Wykonanie sufitów podwieszonych z płyt z włókien mineralnych
15. Zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian preparatem gruntującym
16. Wyrównanie tynków ścian zaprawą wyrównującą
17. Wykonanie tynków szpachlowych na sufitach i ścianach
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
19. Zagruntowanie podłoża farbą gruntującą pod tynk żywiczno-mineralny
20. Ułożenie tynku żywiczno-mineralnego na ścianach
21. Wzmocnienie i uodpornienie posadzek betonowych i lastrykowych
22. Warstwy wyrównawcze posadzek z zaprawy cementowej
23. Warstwa wyrównawcza z zaprawy samopoziomującą pod wykładzinę
24. Posadzki i cokoliki z wykładziny rulonowej typu „tarkiet”
25. Ułożenie parkietu wraz z lakierowaniem
26. Ułożenie posadzki z płytek podłogowych antypoślizgowych o rozm. 30x30 cm
27. Obłożenie schodów płytkami antypoślizgowymi o rozm. 30x30 cm
28. Montaż drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami
29. Uzupełnienie drewnianych pochwyków poręczy
30. Malowanie farbą na bazie żywicy kopolimerowej sufitów i ścian
31. Malowanie farbą olejną powierzchni pełnych i rur
32. Oczyszczenie z farby olejnej balustrad schodowych
33. Miniowanie i malowanie farbą balustrad
34. Montaż i demontaż rusztowania
35. Demontaż i ponowny montaż lamp i osprzętu elektrycznego
36. Demontaż i ponowny montaż listew i przewodów komputerowych