

## Planowany zakres prac

1. Rozbiórka osłon na grzejniki
2. Rozbiórka boazerii
3. Rozbiórka konstrukcji drewnianej wystroju sal
4. Rozebranie ścianek działowych (ubikacje dla dzieci)
5. Rozebranie ścianek z cegły
6. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych drzwi i okien
7. Wykucie krutek wentylacyjnych
8. Wykucie podokienników z lastryka
9. Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
10. Odbicie tynków wewnętrznych
11. Skucie cokolika
12. Rozbiórka posadzki z płytek
13. Rozebranie posadzek z deszczulek i wykładzin
14. Zeskrobanie i zmycie farby ze sufitów i ścian
15. Zamurowanie otworów po naświetlach i drzwiach
16. Wykonanie tynków c.w. kat III
17. Uzupelnienie tynków po skutych cokolikach
18. Obudowa rur wod-kan płytą g-k
19. Wykonanie półek na kubki w łazienkach dla dzieci
20. Gruntowanie podłóży sufitów i ścian
21. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem alum.
22. Wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego na sufitach i ścianach
23. Wyrównanie istniejących tynków zaprawą wyrównującą
24. Zagruntowanie podłóży pod tynk żywiczno-mineralny
25. Ułożenie tynku żywiczno-mineralnego gładzonego na ścianach
26. Obsadzenie krutek wentylacyjnych
27. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm i obsadzenie listew wykańczających
28. Wzmocnienie i uodpornienie posadzki cementowej i lastryko
29. Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej zatartej na gładko
30. Ułożenie warstwy wykładzającej z zaprawy samopoziomującej
31. Ułożenie posadzki z wykładziny gr. 2 mm – tarkiet wraz z cokolikiem
32. Ułożenie posadzki z paneli podłogowych
33. Ułożenie posadzki z parkietu dębowego kl.I, gr. 22 mm wraz z 3 krotnym lakierowaniem
34. Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej
35. Ułożenie warstwy wyrównawczej
36. Ułożenie posadzek antypoślizgowych z płytek 30x30 cm (tarkiet)
37. Okładzina schodów płytkami antypoślizgowymi 30x30 cm (tarkiet)
38. Ułożenie cokolików i listwy wykańczającej
39. Montaż drzwi drewnianych z ościeżnicami regulowanymi
40. Montaż drzwi częściowo przeszklonych z profili PCV
41. Montaż kabin wc dla dzieci
42. Obsadzenie podokienników z płyty parapetowej
43. Montaż rusztowania typu w-wa
44. Malowanie sufitów i ścian farbami na bazie żywicy kopolimerowej typu np. Scotte
45. Malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi
46. Malowanie farbami olejnymi rur, krat i balustrad
47. Naprawa izolacji rurociągów
48. Zabezpieczenie podłóg i okien folią
49. Wywóz odpadów budowlanych na wysypisko

50. Demontaż rurociągu wody
51. Demontaż zaworów, baterii itp.
52. Demontaż rurociągów kanalizacyjnych
53. Demontaż podejść odpływowych
54. Demontaż wpustów podłogowych, zlewów, umywalek, wanny i ustępów
55. Montaż rur z Cu do wody
56. Montaż podejść dopływowych do urządzeń sanitarnych
57. Próba szczelności rurociągów
58. Montaż zaworów czepalnych, baterii, natrysków i drzwiczek do zaworów
59. Montaż rurociągów kanalizacyjnych z PCV wraz z podejściami
60. Montaż urządzeń sanitarnych (umywalki, brodziki, ustępy)
61. Izolacja rurociągów otulinami
62. Wykucie bruzd pod rurociągi i następnie ich zatynkowanie
63. Demontaż opraw żarowych, świetlówkowych, wyłączników i gniazd wtyczkowych
64. Montaż z podłączeniem opraw świetlówkowych
65. Montaż gniazd wtyczkowych i wyłączników
66. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego