

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru drzwi, kratki wentylacyjnych
2. Rozebranie ścianek z cegły
3. Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
4. Rozebranie posadzek z płytek
5. Zeskrobanie farby z sufitów i ścian
6. Odbicie tynków z ścian
7. Wywóz gruzu na wysypisko
8. Pomurowanie ścianek – kabiny
9. Wykonanie tynków cw kat III na ścianach
10. Obudowa rur płytą g-k
11. Wykonanie półki na kubki
12. Obsadzenie kratki wentylacyjnych
13. Montaż drzwi typu Porta
14. Gruntowanie powierzchni pionowych ścian
15. Tynki szpachlowe na sufitach
16. Licowanie ścian płytkami 20x25 cm
17. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
18. Ułożenie posadzki z wykładziny Tarkiet
19. Zabezpieczenie podłóg folią
20. Malowanie farbą emulsyjną sufitów
21. Demontaż osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych
22. Montaż wyłączników, gniazd i lamp
23. Sprawdzenie i pomiary obwodów elektrycznych
24. Demontaż rur i urządzeń sanitarnych
25. Montaż nowych podejść wodnych i kanalizacyjnych
26. Montaż urządzeń sanitarnych (umywalki, baterie, ustępy itp.)
27. Demontaż grzejników radiatorowych
28. Montaż grzejników drabinkowych łazienkowych z osprzętem
29. Izolacja rur otulinami