

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru drzwi, kratki wentylacyjnych
2. Rozebranie ścianek z cegły
3. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
4. Rozebranie posadzek z płytek
5. Zeskrobanie farby z sufitów i ścian
6. Odbicie tynków z ścian
7. Wywóz gruzu na wysypisko
8. Pomurowanie ścianek – kabiny
9. Uzupelnienie ścian z bloczków betonu komórkowego
10. Wykonanie tynków cw kat III na ścianach
11. Obudowa rur płytą g-k
12. Wykonanie sufitów podwieszonych z płyty g-k
13. Obsadzenie kratki wentylacyjnych
14. Montaż drzwi typu Porta
15. Gruntowanie powierzchni pionowych ścian
16. Licowanie ścian płytkami 20x25 cm
17. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
18. Ułożenie posadzki z płytek antypoślizgowych 30x30 cm
19. Zabezpieczenie podłóg folią
20. Malowanie farbą emulsyjną sufitów
21. Demontaż osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych
22. Wykucie bruzd i ułożenie przewodów elektrycznych
23. Montaż wyłączników, gniazd i lamp
24. Sprawdzenie i pomiary obwodów elektrycznych
25. Demontaż rur
26. Demontaż starych umywalk, ustępów, baterii i podejść dopływowych i odpływowych
27. Montaż nowych podejść wodnych i kanalizacyjnych
28. Montaż urządzeń sanitarnych (umywalki, baterie, ustępy itp.)
29. Demontaż i ponowny montaż grzejników
30. Wykucie bruzd poziomych i pionowych wraz z zamurowaniem i otynkowaniem pod instalację sanitarną
31. Izolacja rur otulinami