

## Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru ościeżnic drzwi
2. Wykucie krętek wentylacyjnych
3. Zerwanie wykładziny z posadzek
4. Rozbiórka boazerii
5. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitów i ścian
6. Rozebranie wykładziny ściiennej
7. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
8. Poszerzenie otworu drzwiowego
9. Osłona okien folią
10. Zabezpieczenie podłóg folią
11. Wywóz gruzu na wysypisko
12. Tynki wewnętrzne kat. III ościeży
13. Zagruntowanie sufitów i ścian preparatem gruntującym
14. Ochrona narożników kątownikiem
15. Obsadzenie krętek wentylacyjnych
16. Obudowa rur kanalizacyjnych płytą g-k
17. Tynki szpachlowe sufitów i ścian
18. Wykonanie podkładu pod tynk żywiczno-mineralny
19. Tynki żywiczno-mineralne na ścianach
20. Okładzina ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm
21. Izolacja posadzek papą termozgrzewalną
22. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
23. Ułożenie posadzek z płytek typu tartan o rozm. 30x30 cm
24. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej
25. Ułożenie posadzki i cokolika z wykładziny tarkiet
26. Montaż stolarki drzwiowej
27. Montaż kabin wc dla dzieci
28. Montaż wewnętrznych drzwi Al. 2-skrzydłowych, częściowo przeszklonych
29. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian
30. Malowanie farbą olejną grzejników i rur
31. Demontaż rur, armatury i urządzeń sanitarnych
32. Montaż rur i podejść z rur Cu i pcv
33. Montaż armatury i urządzeń sanitarnych
34. Demontaż i ponowny montaż opraw, wyłączników i gniazd wtykowych
35. Ułożenie nowych przewodów elektrycznych YDY p
36. Montaż domofonu
37. Pomiar instalacji elektrycznej