

Planowany zakres prac

1. Wykucie otworu dla drzwi
2. Wykucie bruzd poziomych i pionowych
3. Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
4. Przebicie otworów w ścianach i stropach
5. Zeskrobanie farby z sufitów i ścian
6. Osłona okien i podłóg folią
7. Wywóz gruzu na wysypisko
8. Wykonanie przesklepienia otworu drzwiowego
9. Wykonanie tynków po wykutych bruzdach i na ościeżach
10. Zagruntowanie sufitów i ścian
11. Tynki szpachlowe na sufitach i ścianach
12. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 15x20 cm
13. Zagruntowanie podłoża i ułożenie tynku żywiczno-mineralnego
14. Ocyklinowanie i trzykrotne lakierowanie posadzek
15. Malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian
16. Malowanie rur c.o.
17. Demontaż rurociągu stalowego ocynk
18. Demontaż i ponowny montaż podejścia odpływowego, umywalek, pisuaru
19. Montaż rurociągów w instalacji zimnej i ciepłej wody
20. Wykonanie podejść dopływowych i odpływowych
21. Montaż baterii umywalkowych stojących
22. Montaż umywalek i półbóg
23. Montaż zaworów kulowych
24. Demontaż starej izolacji z wełny mineralnej
25. Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex
26. Demontaż grzejników żeliwnych
27. Montaż grzejników dwupłytowych stalowych w obudowie
28. Montaż zaworów odcinających i termoregulacyjnych