

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych
2. Wykucie krutek wentylacyjnych
3. Demontaż ramek z kątownika z siatką
4. Rozebranie ścianek działowych
5. Wykucie bruzd w posadzce
6. Skucie posadzki z lastryko
7. Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
8. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitów i ścian
9. Osłona okien folią
10. Zabezpieczenie podłóg
11. Wywóz gruzu na wysypisko
12. Zamurowanie otworów drzwiowych
13. Pomurowanie ścianek działowych
14. Uzupelnienie tynków c-w kat. III
15. Obudowa rur płytą g-k
16. Wykonanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach wc
17. Gruntowanie podłóży sufitów i ścian preparatem wzmacniającym
18. Wykonanie tynków szpachlowych na sufitach i ścianach
19. Zagruntowanie podłóży pod tynk żywiczno-mineralny
20. Wykonanie tynków żywiczno-mineralnych
21. Ułożenie płytek o rozm. 20x25 cm na ścianach
22. Obsadzenie krutek wentylacyjnych i krutek z wentylatorem wyciągowym
23. Obsadzenie narożników Acrovyn
24. Wzmocnienie i uodpornienie posadzki lastryko
25. Ułożenie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej na posadzce
26. Ułożenie posadzki i cokolika z wykładziny typu Tarkiet
27. Ułożenie posadzki z płytek o rozm. 30x30cm – tarkiet
28. Montaż drzwi drewnianych pełnych i łazienkowych
29. Montaż drzwi 2 skrzydłowych aluminiowych z naświetlem
30. Montaż drzwi składanych z profili aluminiowych
31. Montaż naświetli stałych z profili PCV
32. Montaż okna podawczego
33. Montaż kabin wc
34. Malowanie sufitów farbą emulsyjną
35. Demontaż i ponowny montaż grzejników c.o.
36. Demontaż instalacji wod –kan wraz z armaturą
37. Wykucie bruzd w ścianach oraz przebicie otworów w stropie
38. Zatynkowanie bruzd i zabetonowanie otworów
39. Ułożenie rurociągu miedzianego do wody
40. Wykonanie podejść dopływowych i odpływowych
41. Montaż rur kanalizacyjnych z PCV
42. Montaż zaworów, baterii i drzwiczek do zaworów
43. Montaż umywalk wraz z postumentem, ustępów typu kompakt i pisuaru