

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru ościeżnic drzwi
2. Wykucie otworu na drzwi
3. Wykucie krutek wentylacyjnych
4. Rozbiórka boazerii
5. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitów i ścian
6. Rozebranie wykładziny ściiennej
7. Rozbiórka posadzki i cokolików z lastryka
8. Osłona okien folią
9. Zabezpieczenie podłóg folią
10. Wywóz gruzu na wysypisko
11. Zamurowanie otworu po drzwiach
12. Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach i po zerwanym cokoliku
13. Zagruntowanie sufitów i ścian preparatem gruntującym
14. Ochrona narożników kątownikiem
15. Obsadzenie krutek wentylacyjnych
16. Tynki szpachlowe sufitów i ścian
17. Wyrównanie tynków zaprawą wyrównującą
18. Wykonanie podkładu pod tynk żywiczno-mineralny
19. Tynki żywiczno-mineralne na ścianach
20. Okładzina ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm
21. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
22. Ułożenie posadzek i cokolików z płytek typu tartan o rozm. 30x30 cm
23. Ułożenie posadzki i cokolika z wykładziny tarkiet
24. Montaż ścianek wewnętrznych przeszklonych wraz z drzwiami z profili aluminiowych
25. Montaż stolarki drzwiowej
26. Obsadzenie balustrady okiennej otwieranej z rur ze stali nierdzewnej
27. Malowanie farbami na bazie żywicy kopolimerowej sufitów i ścian
28. Malowanie farbą olejną rur
29. Demontaż rur, armatury i urządzeń sanitarnych
30. Montaż rur i podejść z rur Cu i pcv
31. Montaż armatury i urządzeń sanitarnych
32. Wymiana grzejników radiatorowych na grzejniki stalowe dwupłytowe w obudowie
33. Montaż zaworów odcinających i do regulacji