

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru drzwi
2. Rozebranie ścianek działowych
3. Wykucie z muru krutek wentylacyjnych
4. Zeskrobanie farby z sufitów i ścian
5. Rozbiórka posadzek z płytek, wykładzin itp.
6. Rozbiórka izolacji z płyty pilśniowej
7. Rozbiórka posadzek z tworzyw sztucznych, parkietu itp.
8. Rozebranie wykładziny ściiennej
9. Zerwanie cokolika lastryko
10. Ścianka działowa z płyty g-k
11. Obudowa rur płytą g-k
12. Uzupełnienie tynków wew. c.w kat.III
13. Zagrunтовanie sufitów, ścian i podłóży preparatami gruntującymi
14. Przyklejenie 1 warstwy siatki na stropach i ścianach
15. Tynki szpachlowe z gipsu na sufitach i ścianach
16. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
17. Gruntowanie podłóży pod tynk żywiczno-mineralny
18. Licowanie ścian płytkami
19. Obsadzenie krutek wentylacyjnych
20. Obsadzenie narożników Acrovyn
21. Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych i lastrykowych
22. Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej
23. Ułożenie posadzki z wykładziny tarkiet i zgrzewanie jej
24. Ułożenie posadzki antypoślizgowej z płytek tarkiet o rozm. 30x30 cm
25. Obsadzenie stolarki drzwiowej
26. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów i ścian
27. Opalanie farby z powierzchni metalowych
28. Malowanie farbą olejną rur i grzejników
29. Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych
30. Demontaż i ponowny montaż gniazd wtykowych, wyłączników itp.
31. Demontaż i ponowny montaż przewodów komputerowych
32. Wykucie i następnie zatynkowanie bruzd pod przewody
33. Demontaż i ponowny montaż grzejników c.o.
34. Demontaż rur ocynkowanych, pcw i podejść odpływowych
35. Demontaż urządzeń sanitarnych
36. Montaż nowych rur wodnych, kanalizacyjnych i podejść dopływowych i odpływowych
37. Montaż baterii, zaworów itp.
38. Montaż umywalk, zlewozmywaków i zlewów
39. Zabezpieczenie okien i podłóg folią
40. Mycie okien po robotach malarskich
41. Wywóz gruzu na wysypisko