

Planowany zakres prac

1. Wykucie z muru drzwi, krutek wentylacyjnych
2. Rozebranie ścianek z cegły
3. Rozebranie elementów betonowych
4. Rozbiórka oblicowania ścian z płytek
5. Odbicie tynków wewnętrznych
6. Zeskrobanie farby z sufitów i ścian
7. Rozbiórka posadzek z płytek, wykładzin itp.
8. Rozbiórka izolacji z płyty pilśniowej
9. Rozbiórka boksów szatni i daszków jednospadowych
10. Wywóz gruzu
11. Oczyszczenie ścierne murów
12. Usunięcie wykwitów na ścianach
13. Renowacja murów fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej
14. Zamurowanie przebić w ścianach
15. Wymurowanie ścianek działowych z płytek gazobetonowych
16. Zagruntowanie sufitów i ścian
17. Tynki c.w. kat. III ścian
18. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym
19. Obsadzenie krutek wentylacyjnych
20. Wykonanie sufitów podwieszonych
21. Tynki szpachlowe sufitów
22. Tynki żywiczno-mineralne ścian
23. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi
24. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
25. Warstwa wyrównawcza z zaprawy samopoziomującej
26. Ułożenie posadzki i cokolików z płytek antypoślizgowych
27. Ułożenie posadzki z parkietu wraz z lakierowaniem
28. Montaż drzwi drewnianych i z profili Al.
29. Zabezpieczenie podłóg folią
30. Malowanie farbą emulsyjną sufitów
31. Malowanie farbą olejną balustrady
32. Wykonanie daszków nad wejściem
33. Demontaż i ponowny montaż lamp, gniazd i wyłączników
34. Ułożenie przewodów kabelkowych
35. Demontaż rur, osprzętu i urządzeń wod-kan
36. Montaż rur z Cu, kanalizacyjnych, podejść dopływowych i odpływowych
37. Montaż urządzeń sanitarnych