

Planowany zakres prac

1. Rozebranie ścianek działowych
2. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i naświetli
3. Rozbiórka wykładziny ściennej z płytek
4. Skucie tynków
5. Rozbiórka posadzki z płytek, tworzyw sztucznych, lastryko i parkietu
6. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitów i ścian
7. Zabezpieczenie okien i podłóg folią
8. Wywóz gruzu na wysypisko
9. Tynki wewnętrzne cw kat III ścian
10. Obudowa rur płytami g-k
11. Obudowa stropu płytą g-k
12. Zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi
13. Tynki szpachlowe sufitów
14. Tynki wyrównujące ściany
15. Gruntowanie ścian pod tynk żywiczno-mineralny
16. Tynki żywiczno-mineralne ścian
17. Obsadzenie krutek wentylacyjnych
18. Licowanie ścian płytkami 20x25 cm
19. Izolacja przeciwwilgociowa
20. Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki
21. Ułożenie posadzki z płytek tarkiet 30x30 cm
22. Wzmocnienie i uodpornienie posadzek lastryko
23. Okładzina schodów płytkami antypoślizgowymi
24. Warstwa wygładzająca z zaprawy samopoziomującej
25. Ułożenie wykładziny rulonowej tarkiet
26. Zgrzewanie wykładzin
27. Ocyklinowanie i lakierowanie parkietu
28. Montaż drzwi i naświetli
29. Montaż kabin wc dla dzieci
30. Demontaż starej balustrady
31. Montaż balustrady schodowej z rur z stali nierdzewnej
32. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów
33. Malowanie farbą olejną sufitów
34. Montaż rusztowania
35. Demontaż rurociągów
36. Demontaż baterii, zaworów i urządzeń sanitarnych
37. Montaż nowych rurociągów, przewodów kanalizacyjnych, podejść dopływowych i odpływowych
38. Montaż zaworów, baterii, mieszaczy itp.
39. Montaż zlewów, umywalek, brodzików, ustępów itp.
40. Wykucie bruzd pod rurociągi i następnie ich otynkowanie
41. Demontaż i ponowny montaż grzejników