

Planowany zakres prac

1. Rozbiórka ścianek z cegły
2. Wykucie z muru ościeżnic naświetli i drzwi
3. Wykucie krutek wentylacyjnych
4. Rozebranie posadzek z płytek
5. Zerwanie posadzek z masy lastryko
6. Zeskrobanie i zmycie farby z sufitów i ścian
7. Rozebranie wykładziny ściiennej
8. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
9. Skucie nierówności betonu
10. Odbicie tynków wewnętrznych
11. Osłona okien folią
12. Zabezpieczenie podłóg folią
13. Wywóz gruzu na wysypisko
14. Zamurowanie otworów drzwiowych i po naświetlach
15. Tynki wewnętrzne kat. III ścian
16. Ochrona narożników kątownikiem
17. Obsadzenie krutek wentylacyjnych
18. Obudowa rur kanalizacyjnych płytą g-k
19. Sufity podwieszane z płyty g-k
20. Tynki szpachlowe sufitów
21. Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi
22. Wyrównanie istniejących tynków zaprawą wyrównującą
23. Tynki żywiczno-mineralne na ścianach
24. Okładzina ścian płytkami ceramicznymi 20x25 cm
25. Izolacja posadzek papą termozgrzewalną
26. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
27. Ułożenie posadzek z płytek typu tartan o rozm. 30x30 cm
28. Okładzina schodów i cokolików płytkami
29. Montaż stolarki drzwiowej
30. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian
31. Montaż rusztowania
32. Rozbiórka starej balustrady schodowej
33. Wykonanie i montaż balustrady z stali nierdzewnej
34. Demontaż rur, armatury i urządzeń sanitarnych
35. Montaż rur i podejść z rur Cu i pcv
36. Montaż armatury i urządzeń sanitarnych
37. Demontaż grzejników radiatorowych
38. Montaż nowych grzejników 2-płytowych w obudowie
39. Demontaż opraw żarowych, wyłączników i gniazd wtykowych
40. Montaż nowych gniazd wtykowych i wyłączników
41. Ułożenie nowych przewodów elektrycznych YDY p
42. Montaż opraw świetlówkowych z rastrem
43. Pomiar instalacji elektrycznej