

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ URZĘDU MIASTA PIŁY

Uwagi związane z uzgodnieniem programu zabudowy mediateki na Pl. Zwycięstwa w Pile.

Przedłożona mapa syt.-wys. wraz z uzbrojeniem podziemnym rejonu obejmującego Plac Zwycięstwa i przyległe działki nie nadaje się do celów projektowych, gdyż nie jest naniesiony na niej geodezyjnie istniejący kolektor deszczowy wykonany przed 1945 r. Prawdopodobnie ma średnicę 700/500mm - wymaga to sprawdzenia w terenie przez MWiK. Kolektor ten przebiega (ulicą, która została zlikwidowana po 1945 r). w kierunku na obecny wieżowiec ul. Wodna 2 (z reklamą PIŁA-WITA). Na mapie cyfrowej w internecie jest już naniesiony ten kolektor ale w linii prostej od studni w ulicy poprzez studnię D1,D2 do studni D3. Wg naszej oceny studzienka D1 jest przesunięta na mapie ok. 3,0 mb w kierunku wschodnim. Przy zamawianiu mapy do celów projektowych geodeta powinien ponownie to sprawdzić i ew. skorygować usytuowanie studzienki D1 wraz z kolektorem na mapie.

W/w kolektor deszczowy jest przeznaczony do odwodnienia odcinka ulicy Plac Zwycięstwa wzdłuż budynku mieszkalnego nr 17-18-19.

Na tym odcinku ulicy jest podłączonych do niego ok. 8 wpustów ulicznych oraz są zlokalizowane na nim nabudowane studzienki rewizyjne fi 1000mm o nr D1,D2 i D3 oraz stara studzienka D4.

WGKiM załącza mapkę przebiegu kolektora deszczowego w skali 1:1000.

Aktualnie kolektor deszczowy fi 700/500 jest zapchany piaskiem/osadem/ i jest nieczynny, a wody deszczowe z tego odcinka ulicy z najbliższego wpustu przy krawężniku są odprowadzane odcinkiem przewodu fi 150mm do studzienki sanitarnej naprzeciw budynku Pl. Zwycięstwa nr 19 - rzędne tej studzienki sanitarnej góra 59.00, a dno 56.42 m npm i dalej przewodem ks fi 200 mm do kol. sanitarnego w ulicy. Dlatego projektant nie powinien włączać się z proj. odwodnieniem do kolektora fi 700/500, który jest nieczynny lub ew. MWiK powinien dokonać korekty wydanych warunków przyłączenia z dnia 26 czerwca 2014 r.

Sprawa ta wymaga uzgodnień z Wydziałem Kanalizacji MWiK w Pile czy proj. zabudowa mediateki ma ominąć trasę kolektora deszczowego fi 700/500 (odsunięcie zabudowy mediateki) po ponownym sprawdzeniu jego trasy przez geodetę lub czy kolektor ten będzie podlegał likwidacji.

Piła, dnia 22 lipca 2014 r.

Uwagi sporządził: **INSPEKTOR**
Zbigniew Serafin
WGKiM UM Piły *Zbigniew Serafin*

Akceptował:
Lidia Plewa
Zastępca Dyrektora
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Urzędu Miasta Piły

