

Zestawienie zbiorcze sieci i urządzeń energetycznych  
oświetlenia ulicznego (27 ulic) na terenie miasta Piły  
przeznaczonych do zbycia

Lp.	Nazwa ulicy	Nr Ewid.	Symbol indeksu	Charakterystyka techniczna	Jedn.	Ilość Jednostek	Rok budowy	Postawa wyceny	Stawka jednostkowa wg katalogu [kalkulacji] [PLN/jedn.]	Rodzaj budowy pomocy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ul. Tetmajera	211/Sa/404	Wg OT z 30.12.99 IN-IV-3105/P.1/00 PK 173/99r	Slup oświetleniowy SO 50	szt.	7	1999	Analiza własna BCI.10.1.1.001 BCI.10.1.3.006 BCI.10.1.4.002	1834,90	Montaż i staw stalowy oświetlen wciągnięcie YDY 3x2,5 m połączenie z bezpieczn oprawa ośw
				Oprawy oświetleniowe OCP 70	szt.	7		Analiza własna	595,90	Oprawa + źród montażem
2	ul. Śmiłowska	211/Sa/405	Wg OT z 30.12.99 IN-IV-3105/P.1/00 PK 173/99r	Kabel YAKY 4x25 mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	230	1999	Analiza własna BCI.10.2.1.001	32,91	Układanie kab gruncie III kg/r
				Slup stalowy SO 09	szt.	5		Analiza własna BCI.10.1.1.003 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.002	1849,50	Montaż i staw stalowy oświetlen wciągnięcie 1 YDY 3x2,5 m połączenie 2 bezpieczn oprawa ośw
				Szafka oświetleniowa	szt.	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x
				Oprawa SGS 101/70	szt.	5		Analiza własna	595,90 PLN	Oprawa + źród montażem
3	ul. Dąbrowskiego	211/Sa/406	Wg OT z 30.12.99 IN-IV-3105/P.1/00 PK 173/99r	Kabel YAKY 4x70 mm2	mb	45	1999	Analiza własna BCI.10.2.1.001	77,83	Układanie kab gruncie III kg/m
				Kabel YAKY 4x35 + drut ocynk. 6mm	mb	588		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kab gruncie III kg/m
				Slup stalowy SO09	szt.	15		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.002 BCI.10.1.2.001	2168,30	Montaż i staw oświetlen wciągnięcie pr slupy, mont slupowej bezp montaż wy
				Oprawa SGS 203/70	szt.	15		Analiza własna	868,40	Oprawa + źród montażem na
4	ul. Rymarska	211/Sa/427	Wg OT z 12.12.00 PK 41/00	Szafka kablowa oświ.	szt.	1	2000	BCI.10.4.2.001	2000,00	x
				Kabel YAKY 4x16 mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	111		Analiza własna BCI.10.2.1.001	21,35	Układanie kab gruncie III kg/r
				Kabel YAKY 4x35 mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	11		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kab gruncie III kg/r
5	ul. Zaulek	211/Sa/428	Wg OT z 12.12.00 PK 41/00	Slup oświetleniowy SO-75	szt.	4	2000	Analiza własna BCI.10.1.1.003 BCI.10.1.3.006 BCI.10.1.4.002	1789,20	Montaż i staw oświetlen wciągnięcie pr slupy, mont slupowej bezp montaż
				Oprawa SGS 209/100	szt.	4		Analiza własna	595,90	Oprawa + źród montażem
				Szafka oświetleniowa 1 szt.	kpl	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x
				Kabel YAKY 4x16 mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	272		Analiza własna BCI.10.2.1.001	21,35	Układanie kab gruncie III kg/r
6	Schody przy ul. Wysoka - Głowackiego	211/Sa/429	Wg OT z 12.12.00 PK 41/00	Kabel YAKY 4x35 mm2	mb	5	2000	Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kab gruncie III kg/r
				Slup SO-75	szt.	8		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.3.006 BCI.10.1.4.002	1789,20	Montaż i staw oświetlen wciągnięcie pr slupy, mont slupowej bezpi montaż
				Oprawa oświetleniowa SGS 203/100	szt.	8		Analiza własna	595,90	Oprawa + źród montażem
				Szafka oświetleniowa	kpl	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x
6	Schody przy ul. Wysoka - Głowackiego	211/Sa/429	Wg OT z 12.12.00 PK 41/00	Kabel YAKY 4x 16 mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	186	2000	Analiza własna BCI.10.2.1.001	21,35	Układanie kab gruncie III kg/m
				Kabel YAKY 4x35 mm2	mb	11		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kab gruncie III kg/m
				Slup oświetleniowy SO-50	szt.	8		Analiza własna BCI.10.1.1.001 BCI.10.1.3.006 BCI.10.1.4.002	1320,80	Montaż i stawi stalowy oświetlen wciągnięcie pr YDY 3x2,5 m połączenie ze bezpieczn oprawa ośw
6	Schody przy ul. Wysoka - Głowackiego	211/Sa/429	Wg OT z 12.12.00 PK 41/00	Oprawa SGS 101/70	szt.	8	2000	Analiza własna	595,90	Oprawa + źród montażem r
				Szafka oświetleniowa	kpl	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x

Lp.	Nazwa ulicy	Nr Ewid.	Symbol indeksu	Charakterystyka techniczna	Jedn.	Ilość jednostek	Rok budowy	Postawa wyceny	Stawka jednostkowa wg katalogu /kalkulacji [PLN/jedn.]	Rodzaj/zakres prac budowlanych i pomocniczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kabel YAKY 4x35 mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	212		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Slup stalowy oświetleniowy SO 10m	szt	6		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.002	1849,50	Montaż i stawianie słupa stalowego oświetleniowego, wciągnięcie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupy i połączenie ze złączem bezpiecznikowym i oprawą oświetleniową
7	ul. Jastrzębia	211/Se/437	OT 45/IN/01 z 19.12.01 etap I	Oprawa oświetleniowa SGS 101/70 Szałka oświetleniowa	szt kpl	6 1	2001	Analiza własna BCI.10.4.2.001	595,90 2000,00	Oprawa + źródło światła z montażem na słupie x
				Kabel YAKY 4x35 mm2 + drut ocynk 6mm	mb	976		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Slup stalowy oświetleniowy SO 10m	szt	16		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.002	1849,50	Montaż i stawianie słupa stalowego oświetleniowego, wciągnięcie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupy i połączenie ze złączem bezpiecznikowym i oprawą oświetleniową
				Oprawa oświetleniowa SGS 101/70	szt.	16		Analiza własna	595,90	Oprawa + źródło światła z montażem na słupie
				Szałka oświetleniowa	kpl	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x
8	ul. Ptasia	211/Se/439	OT 5/IN/2002 z 24.04.02 PK032/02	Oprawa oświetleniowa SGS 101/70	szt.	16	2002	Analiza własna BCI.10.4.2.001	595,90 2000,00	Oprawa + źródło światła z montażem na słupie x
				Kabel YAKY 4x35 mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	172		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Slup stalowy oświetleniowy SO 10m	szt	2		Analiza własna BCI.10.1.1.003 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.002	1849,50	Montaż i stawianie słupa stalowego oświetleniowego, wciągnięcie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupy i połączenie ze złączem bezpiecznikowym i oprawą oświetleniową
				Oprawa SGS 101/70	szt.	2		Analiza własna	595,90	Oprawa + źródło światła z montażem na słupie
				Kabel YAKY 4x35 mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	439		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Kabel YAKY 4x 25 mm2	mb	898		Analiza własna BCI.10.2.1.001	32,91	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Slup oświetleniowy SW-8 1 ramienny	szt.	30		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1697,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
				Slup oświetleniowy SW-8 2 ramienny	szt.	1		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1697,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
				Oprawa oświetleniowa SGS 102/100 Szałka oświetleniowa	szt kpl	32 1		2007	Analiza własna BCI.10.4.2.001	666,40 2000,00
9	ul. Sokoła	211/Se/440	OT 51/IN/2007 z 24.08.07PK088/07	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100 Szałka oświetleniowa	szt kpl	32 1	2007	Analiza własna BCI.10.4.2.001	666,40 2000,00	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku x
				Kabel YAKY 4x 35 mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	151		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Slup stalowy oświetleniowy oc. SO 10m	szt	4		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1697,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
10	ul. Strusia	211/Se/441	OT 10/IN/2002 z 24.04.02 PK032/02	Oprawa oświetleniowa SGS 101/70	kpl	4	2002	Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku

Lp.	Nazwa ulicy	Nr Ewid.	Symbol indeksu	Charakterystyka techniczna	Jedn.	Ilość jednostek	Rok budowy	Postawa wyceny	Stawka jednostkowa wg katalogu /kalkulacji [PLN/jedn.]	Rodzaj/zakres prac budowlanych i pomocniczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kabel YAKY 4x35mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	591		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Slup stalowy oświetleniowy oc. SO 10m	szt.	12		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1697,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
11	ul. Sowie	211/Se/442	OT 6/IN/2002 z 24.04.02 PK032/02	Oprawa oświetleniowa SGS 101/70	kpl	12	2002	Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Kabel YAKY 4x35mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	204		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Slup stalowy oświetleniowy oc. SO 10m	szt.	5		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1697,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
12	ul. Jaskółcza	211/Se/443	OT 7/IN/2002 z 24.04.02 PK032/02	Oprawa oświetleniowa SGS 101/70	kpl	5	2002	Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Kabel YAKY 4x35mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	751		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Slup stalowy oświetleniowy oc. SO 10m	szt.	20		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1697,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
13	ul. Żurawia	211/Se/444	OT 11/IN/2002 z 24.04.02 PK032/02	Oprawa SGS 101/70 W=20szt.	kpl	20	2002	Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Kabel YAKY 4x35mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	217		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Slup stalowy oświetleniowy oc. SO 10m	szt.	4		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1697,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
14	ul. Słowicza	211/Se/445	OT 6/IN/2002 z 24.04.02 PK032/02	Oprawa oświetleniowa SGS 101/70	kpl	4	2002	Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Kabel YAKY 4x50mm2	mb	15		Analiza własna BCI.10.2.1.001	65,02	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Kabel YAKY 4x35mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	777		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Slup stalowy oświetleniowy oc. SO 10m	szt.	15		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1697,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
				Oprawa oświetleniowa SGS 101/70	szt.	15		Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
15	ul. Krucza	211/Se/446	OT 4/IN/2002 z 24.04.02 PK032/02	Oprawa oświetleniowa SGS 101/70	szt.	15	2002	Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Kabel YAKY 3x4mm2 + drut oc. 6mm	mb	141		Analiza własna BCI.10.2.1.001	13,64	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Slup stalowy ocynkowany SW 8m z wysięgnikiem 1m	szt.	4		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1697,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
16	ul. Trzcianieckiej	211/Se/449	OT 5/IN/2003 z 31.07.03 PK038/03	Oprawa oświetleniowa SGS 203 150W Szafka oświetleniowa SO	szt. kpl	4 1	2003	Analiza własna BCI.10.4.2.001	666,40 PLN 2000,00	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku x
				Kabel YAKY 4x35 mm2 + drut oc. 6 mm	mb	254		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Slup stalowy oświetleniowy oc. SP-8	szt.	7		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1697,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
				Oprawy oświetleniowe SGS 102/100	szt.	7		Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Szafka oświetleniowa SO-1	kpl	1		2003	BCI.10.4.2.001	2000,00
17	ul. Nowa	211/Se/450	OT 26/IN/2003 z 13.11.03 PK 053/03							

Lp.	Nazwa ulicy	Nr Ewid.	Symbol indeksu	Charakterystyka techniczna	Jedn.	Ilość jednostek	Rok budowy	Postawa wyceny	Stawka jednostkowa wg katalogu /kalkulacji [PLN/jedn.]	Rodzaj/zakres prac budowlanych i pomocniczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ul. Gnieźnieńska	211/Se/451	OT 25/IN/2003 z 13.11.03 PK 053/03	Kabel YAKY 4x25 mm2 + drut oc. 6mm	mb	62	2003	Analiza własna BCI.10.2.1.001	32,91	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Słup oświetleniowy SP-4	szt.	3		Analiza własna BCI.10.1.1.001 BCI.10.1.3.005 BCI.10.1.4.002	831,40	Montaż i stawianie słupa stalowego oświetleniowego, wciągnięcie przewodów YDY 3x2,5 mm2 w słupy i połączenie ze złączem bezpiecznikowym i opravą oświetleniową
				Oprawa oświetleniowa kulowa	szt.	3		Analiza własna	595,90	Oprawa + źródło światła z montażem na słupie
				Szafka SO-1=1szt	kpl	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x
19	ul. Dembowskiego	211/Se/452	OT 27/IN/2003 z 13.11.03 PK 053/03	Kabel YAKY 4x35 mm2 + drut oc. 6mm	mb	178	2003	Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Słup oświetleniowy SP-8	szt.	4		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1697,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
				Oprawa oświetleniowa SGS 101/70	szt.	4		Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Szafka oświetleniowa SO-1=1szt	kpl	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x
20	Obwodnica Śródmiejska odc. ul. Ceglana - Okrzei -Bogusławskiego oraz ul. Warsztatowa , chodnik i ścieżki rowerowe (I etap)	211/Se/453	OT 52/IN/2004 z 20.12.04 PK064/04 RDM Płk	Słup oświetleniowy S 100C	szt.	15	2004	Analiza własna BCI.10.1.1.003 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1861,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego nafundament, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
				Oprawa oświetleniowa SGS 203 150W	szt.	15		Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Szafka oświetleniowa	kpl	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x
				Kabel 4x35mm2 + drut oc. 6mm	mb	710		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
20	Obwodnica Śródmiejska odc. ul. Ceglana - Okrzei -Bogusławskiego oraz ul. Warsztatowa , chodnik i ścieżki rowerowe (II etap)	211/Se/453	OT 76/IN/2006 z 29.12.06 RDM PK089/08	Kabel 4x25mm2 + drut oc. 6mm	mb	543	2006	Analiza własna BCI.10.2.1.001	32,91	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Słup stalowy 10m	szt.	22		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1697,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego na fundament, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
				Słup stalowy parkowy 550C	szt.	13		Analiza własna BIC.1.1.001 BIC.1.3.002 BIC.1.4.002	1798,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego na fundament, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż opraw
				Oprawa OCP-70W	szt.	13		Analiza własna	595,90	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Oprawa SGS 203 150 W	szt.	23		Analiza własna	595,90	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Szafka Oświetleniowa	kpl	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x
				Kabel YAKY 4x35 mm2 + drut oc. 6mm	mb	119		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Słup oświetleniowy S-80C	szt.	3		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1841,90	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
21	ul. Swojska	211/Se/454	OT 52/AN/2004 z 20.12.04 PK064/04 RDM Płk	Oprawa oświetleniowa SGS 104 150W PHILIPS=3szt.	szt.	3	2004	Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku

Lp.	Nazwa ulicy	Nr Ewid.	Symbol indeksu	Charakterystyka techniczna	Jedn.	Ilość Jednostek	Rok budowy	Postawa wyceny	Stawka jednostkowa wg katalogu /kalkulacji [PLN/jedn.]	Rodzaj/zakres prac budowlanych i pomocniczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	skrzyżowanie dróg krajowych nr 10 i nr 11	211/Se/456	OT 3/IN/2005 z 10.02.02005 PK002/05	Kabel YAKY 4x25 mm2 + drut oc. 6mm	mb	790	2005	Analiza własna BCI.10.2.1.001	32,91	Układanie kabla do 1kV w gruncie l/II kat. do 2 kg/mb
				Śłup oświetleniowy TORONTO 9/1,5/2 wys. 9m z wysięgnikiem 2 ramiennym	szt.	15		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.002 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1907,8	Fundament betonowy MS 3 Wysięgnik 2 ramienny; Tablica bezpiecznikowa TB1 Rosa
				Śłup oświetleniowy TORONTO 9/1,5/3 wys. 9m z wysięgnikiem 3 ramiennym	szt.	2		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.003 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	2021,00	Fundament betonowy MS 3 Wysięgnik 3 ramienny; Tablica bezpiecznikowa TB2 Rosa
				Oprawa oświetleniowa SGS 203/150 z lampą sodową s0nt 150W	szt.	36		Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Przepusty pod drogami, uziemienie	kpl	1		Analiza własna	41683,36	Rura Arota SRS 120mm anty UV 124 m; badnarka oc. 20x4mm 950 m, uzium 3/4" 1,5 m 46 szt.
22	ul. Przemysłowa	211/Se/457	OT 10/IN/2005 z 28.07.2005 HYDRAD PK032/05 PK042/05	Kabel YAKY 4x 35mm2 + drut oc. 6mm	mb	600	2005	Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie l/II kat. do 2 kg/mb
				Śłupy oświetleniowe SO 10m typ Orion	szt.	1		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1861,90	Fundament słupa - betonowy ustój fundamentowy; Wysięgnik podwójny 1,5 m
				Śłupy oświetleniowe SO 10m typ Orion	szt.	7		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1861,90	Fundament słupa - betonowy ustój fundamentowy; Wysięgnik pojedynczy 1,5 m
				Oprawa oświetleniowa SGS 203/150	szt.	9		Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Przepusty	kpl	1		Analiza własna	6127,50	Rura Arota śr. 110mm - 77m; jw. Lecz śr. 160mm- 25 m;
				Kabel YAKY 4x 120mm2	mb	288		Analiza własna BCI.10.2.1.001	112,00	Układanie kabla do 1kV w gruncie l/II kat. do 2 kg/mb
				Przepust	kpl	1		Analiza własna	2343,00	Rura Arota dł. 22m
				Szafka oświetleniowa SO	kpl	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x
				Kabel YAKY 4x35mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	331		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,75	Układanie kabla do 1kV w gruncie l/II kat. do 2 kg/mb
				Śłup oświetleniowy SAL 9	szt.	9		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1907,80	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika, montaż opraw
24	Odcinek od ul. Walki Młodych do ul. 14 lutego - Most Im. Zygmunta Starego obwodnica	211/Se/483	OT 44/IN/2005 z 07.11.05 PK065/05 GOTOWSKI	Oprawa oświetleniowa SGS 203/150	szt.	5	2005	Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Oprawa oświetleniowa SGS 203/100	szt.	4		Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Przepusty, uziemienia	kpl	1		Analiza własna	4905,00	Rury Arota o śr. 110 mm - 109 m;
25	od ul. Walki Młodych do ul. 14 Lutego - ul. Zygmunta Starego - obwodnica	211/Se/484	OT 43/IN/2005 z 07.12.05 PK069/05 GOTOWSKI	Kabel YAKY 4x25mm2 + drut oc. 6mm	mb	280	2005	Analiza własna BCI.10.2.1.000	50,76	Układanie kabla do 1kV w gruncie l/II kat. do 2 kg/mb
				Kabel YAKY 4x35mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	585		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,76	Układanie kabla do 1kV w gruncie l/II kat. do 2 kg/mb
				Kabel YAKY 4x95mm2	mb	5		Analiza własna BCI.10.2.1.001	89,46	Układanie kabla do 1kV w gruncie l/II kat. do 2 kg/mb
				Śłup oświetleniowy SAL 9	szt.	11		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	2634,20	słup z fundamentem i wysięgnikiem podwójnym 1,5m i tablicą bezpiecznikową
				Śłup oświetleniowy SAL 9	szt.	8		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	2349,30	słup z fundamentem i wysięgnikiem pojedynczym 1,5m i tablicą bezpiecznikową
				Oprawa oświetleniowa SGS 203/100	szt.	13		Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Oprawa oświetleniowa SGS 203/150	szt.	17		Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła z montażem na wysięgniku
				Szafka oświetleniowa OS	kpl	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x
				Kabel YAKY 4x35mm2 + drut ocynk. 6mm	mb	200		Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,76	Układanie kabla do 1kV w gruncie l/II kat. do 2 kg/mb
				Śłup oświetleniowy SO 09	szt.	5		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1743,80	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej, montaż wysięgnika
26	ul. Asnyka	211/Se/471	OT 74/IN/2005 z 14.12.05 PK079/05 RDM	Oprawa oświetleniowa SGS 101/70	szt.	5	2005	Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła
				Szafka oświetleniowa	kpl	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x
				Przepusty i uziemienia	kpl	1		Analiza własna	7524,50	rury ochronne PCV f110=9mb, rury ochronne AROT f110=48mb, rury osłonowe AROT f160=48mb.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE - WYCENA SIECI I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA PIŁA

Lp.	Nazwa ulicy	Nr Ewid.	Symbol indeksu	Charakterystyka techniczna	Jedn.	Ilość jednostek	Rok budowy	Postawa wyceny	Stawka jednostkowa wg katalogu /kalkulacji [PLN/jedn.]	Rodzaj/zakres prac budowlanych i pomocniczych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 27	Ciąg pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szejańskiej	211/Ss/472	OT 29/IN/2006 z 21.05.06 PK022/06 DROGBUD	Kabel YAKY4x35 mm <sup>2</sup> + drut oc. 6mm	mb	416	2006	Analiza własna BCI.10.2.1.001	50,76	Układanie kabla do 1kV w gruncie III kat. do 2 kg/mb
				Słup oświetleniowy SO 09	szt	9		Analiza własna BCI.10.1.1.002 BCI.10.1.2.001 BCI.10.1.3.007 BCI.10.1.4.003	1743,80	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego, wciągnięcie przewodów w słupy, montaż tablicy słupowej bezpiecznikowej montaż wysięgnika,
				Oprawa oświetleniowa SGS 101/70	szt	9		Analiza własna	666,40	Oprawa + źródło światła + montaż
				Szafka oświetleniowa	kpl	1		BCI.10.4.2.001	2000,00	x